

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe pomieszczeń szpitalnych - oddział psychiatryczny
ADRES INWESTYCJI : Szpital Miejski w Siedlcach ul. Starowiejska 15
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
ADRES INWESTORA : 08-110 Siedlce ul. Kilińskiego 29

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Józef Sarosiek
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oddział psychiatryczny			
1	d.1 wycena indywidualna	Wymiana głównych drzwi wejściowych na drzwi aluminiowe ciepłe	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	d.1 wycena indywidualna	Wymiana drzwi wejściowych do oddziału - drzwi p.poż.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 3 d.1 0702-05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - do sal i gabinetów	m ²		
		46*2.40	m ²	110.400	
				RAZEM	110.400
4	KNR-W 2-02 0830-07 analogia	Narożniki metalowe - ściany przy drzwiach	m		
		46*(2.10*2+1.00)	m	239.200	
				RAZEM	239.200
5	d.1 wycena indywidualna	Montaż kontroli dostępu w drzwiach - gabinety zabiegowe i lekarskie	kpl.		
		32	kpl.	32.000	
				RAZEM	32.000
6	KNR 19-01 d.1 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - naprawy po wymianie drzwi	m ²		
		46*0.30*(2*2.10+1.10)*2	m ²	146.280	
		5*0.30*(2*2.10+1.60)*2	m ²	17.400	
		2*0.30*(2*2.10+1.20)*2	m ²	6.480	
				RAZEM	170.160
7	KNR 0-40 d.1 0212-02 analogia	Gruntowanie pod powłoki malarskie - naprawy po wymianie drzwi	m ²		
		poz.6	m ²	170.160	
				RAZEM	170.160
8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami bakteriobójczymi starych tynków wewnętrznych ścian - naprawy po wymianie drzwi	m ²		
		poz.6	m ²	170.160	
				RAZEM	170.160
9	KNNR-W 3 d.1 0805-02 analogia	Zerwanie istniejącej posadzki	m ²		
		589.38+542.20	m ²	1131.580	
				RAZEM	1131.580
10	KNNR-W 3 d.1 0809-02	Wyrównywanie podłogi betonowych przez śrutowanie	m ²		
		poz.9	m ²	1131.580	
				RAZEM	1131.580
11	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie - posadzki	m ²		
		poz.9	m ²	1131.580	
				RAZEM	1131.580
12	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
		poz.9	m ²	1131.580	
				RAZEM	1131.580
13	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki obiektowe z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z wywinięciem na ścianę h=10 cm	m ²		
		poz.9*1.1	m ²	1244.738	
				RAZEM	1244.738
2		Wymiana opraw oświetleniowych			
14	d.2 wycena indywidualna	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED z zachowaniem wszystkich parametrów i norm - zestawienie istniejących opraw w przedmiarach	szt.		
		{oprawa A - 2x57W/830} 158	szt.	158.000	
		{oprawa B - 4x14W/830} 34	szt.	34.000	
		{oprawa C typu RUBIN CLEAN T8 RC 236 2xTL-36SH G9} 54	szt.	54.000	
		{oprawa L oświetleniowa w sufitach podwieszanych - oprawa typu SAVIO TBS 4x14W/830 HFP AC-MILO} 90	szt.	90.000	
				RAZEM	336.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	d.2 wycena indywidualna	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED z zachowaniem wszystkich parametrów i norm - zestawienie istniejących opraw w przedmiarach	szt.		
		{oprawa D typu KORAL K KR 218 G8} 61	szt.	61.000	
		{oprawa E typu AVR 66.015} 73	szt.	73.000	
		{oprawa F typu PACIFIC TCW 216 2xTL-D36 HFP PI} 16	szt.	16.000	
		{oprawa J typu MEDISON TCS054 1x36W HFS O} 25	szt.	25.000	
				RAZEM	175.000