

SYMBOL		Dp
SCHEMAT		
wymiary w świetle ościeży	s	150
	h	205
ilośc sztuk		1
uwagi:		drzwi przesuwne 150/205 -szczelne- panel płytowy, przeszklony, szkło 8mm, kolor biały

Di* - istn.drzwi płytowe do renowacji
Oi, Di- okna i drzwi istniejące do pozostawienia

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH inż. Roman BOLKA Nr upr. 200/93
23.11.2020r.
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag / z uwagami

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń
L.p. opinii 6/11/20
Data 23.11.20

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:
1) bez zastrzeżeń
~~2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii~~
L.p. opinii 2/11/20
Data 23.11.20
mgr inż. Teresa Henczel
Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nr upr. GIP 458/00 w grupach: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
zam. Rzeszów, ul. Raginisa 16/25

LEGENDA:

- pomieszczenia nie objęte opracowaniem
- istniejące ściany do pozostawienia bez zmian

36,5x16
240cm nad posadzką
UWAGA; Przed wykonaniem przebicia wykonać odkrywkę
i sprawdzić poziom dolnej krawędzi podciągu.
Dostosować przejście kanału wentylacyjnego do poziomu istn. podciągu.

UWAGA:
Szybę zastąpić panelem w-wowym do wypełniania ślusarki aluminiowej:
aluminium-pianka poliuretanowa-aluminium, kolor biały

nr	pomieszczenie	posadzka	m2
07	laboratorium chemiczne	PVC-rulonowa elektrostatyczna	35,09m2
08	laboratorium chemiczne	PVC-rulonowa elektrostatyczna	34,91m2
		razem:	70,00m2

nr	pomieszczenie	posadzka	m2
13	hodowla roślin	PVC (istniejąca do pozostawienia)	13,68m2
14	sterylizatornia, zmywalnia	płytka ceramiczna (istniejąca do pozostawienia)	10,11m2
		razem:	32,43m2

asa architektura sp.z o.o.
35-210 Rzeszów, ul.Chłopickiego 3, tel.:+48 17 853 68 62
kom.:+48 570 493 977
e-mail:biuro @asa-architektura.pl www.asa-architektura.pl
konto:8612404752 1111 0010 3865 1477, NIP 8191019628, KRS 000018924, REGON 008183891

inwestor	Politechnika Rzeszowska im. I.Łukasiewicza 35-959 Rzeszów, Al.Powstańców Warszawy 12		
obiekt adres	"ARCUS"-budynek administracyjny - labolatorium chemiczne RZESZÓW, ul.Akademicka 2 część dz.nr 1775/95: , obr. 207		
faza	projekt wykonawczy		podpis:
projektant:	arch. Stanisław Hałabuz	A 100/84	
opracowała:	inż. M.Schwarz - Mikuła		
sprawdził:	arch. Andrzej Depa	A 99/00	
temat rysunku	rzut podstawowy	skala 1:50	nr rys. A1