

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : ul.Tadeusza Kościuszki 11, 34-530 Bukowina Tatrzańska, nr dz. 5964; 3452/13; 3452/13; 3449/7; 3449/1;
3449/18

INWESTOR : Gmina Bukowina Tatrzańska
ADRES INWESTORA : Ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Stefan Saternus (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DOCIEPLENIE STROPU			
1	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome	m ²		
d.1	0606-01	podposadzkowe	m ²	560,000	
	poziom +3	560,00			
				RAZEM	560,000
2	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-	m ²		
d.1	0608-03	chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15cm, lambda 0,033 W/mK	m ²	560,000	
		poz. 1			
				RAZEM	560,000
3	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-	m ²		
d.1	0608-04	chu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa - gr. 10cm, lambda 0,033	m ²	560,000	
		W/mK			
		poz. 1			
				RAZEM	560,000
4	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome	m ²		
d.1	0606-01	podposadzkowe	m ²	560,000	
		poz. 1			
				RAZEM	560,000
5	NNRNKB	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami	m ²		
d.1	202 1129-02	wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	560,000	
	1129-03	poz. 1			
				RAZEM	560,000