

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Konservacja i utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Lubichowo w 2023 roku”.

Zamówienie będące przedmiotem postępowania polega na wykonaniu prac związanych z konserwacją i utrzymaniem dróg leśnych na terenie będącym w zarządzie Nadleśnictwa Lubichowo. W ramach prac konserwacyjnych i utrzymaniowych przewidziano zakres robót szczegółowo opisanych w STWiORB/SST pod nazwą:

D.00.00.00 –Wymagania ogólne

D.02.01.03 –Roboty ziemne–wymagania ogólne, w tym dla odtw. dołów odstojnikowych

D.04.01.01 – Profilowanie i zagęszczanie podłoża/istniejącej nawierzchni drogowej

D.04.01.02 – Profilowanie i zagęszczanie poboczy gruntowych

D.05.02.01 –Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie NATURALNE (KŁSM 0/63mm C50/10) - Profilowanie i dogęszczenie podłoża wraz z wykonaniem nakładki nawierzchniowej gr.12cm z KŁSM 0/63 C50/10

D.05.02.02 –Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie NATURALNE (KŁSM 0/31,5mm C50/10) - Punktowe uzupełnienie ubytków w tłuczniowej nawierzchni drogowej kruszywem łamanym KŁSM 0/31,5mm C50/10.

Zestawienie ilości jednostek poszczególnych technologii prac objętych postępowaniem wyszczególniono w poniższej tabeli:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH DLA CAŁOŚCI ZADANIA				
podst. odn.SST	Zakres robót	Obmiar zbiorczy	j.m.	Ilość
D.05.02.01	Profilowanie i dogęszczenie podłoża wraz z wykonaniem nakładki nawierzchniowej gr.12cm z KŁSM 0/63	6230,00	m ²	6230,00
D.04.01.02	Profilowanie i dogęszczenie poboczy gruntowych	2670,00	m ²	2670,00
D.04.01.01	Profilowanie i dogęszczenie nawierzchni drogowej	73200,00	m ²	73200,00
D.05.02.02	Punktowe uzupełnienie ubytków w tłuczniowej nawierzchni drogowej kruszywem łamanym KŁSM 0/31,5mm C50/10	50,00	t	50,00
D.02.01.03	Odtworzenie dołów odstojnikowych na wodę opadową	26,00	szt	26,00
	Oczyszczenie przepustu	7,00	szt	7,00

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego określonymi w STWiORB/SST pod nazwą: D-00.00.00.-Wymagania Ogólne. Powyższy zakres robót obejmuje 6 dróg (w tym 4 dojazdów pożarowych). Szczegółowy podział zakresu i rodzaju prac na poszczególnych drogach ujęto w przedmiarze robót będącym załącznikiem do SWZ.

Zasięg administracyjny Nadleśnictwa Lubichowo wraz z zaznaczeniem 18 siedzib leśnictw został przedstawiony w załączniku **nr 1** do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Nadmieniam się, że teren Nadleśnictwa Lubichowo znajduje się w zasięgu obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie oraz położony jest (częściowo) na terenie obszaru chronionego Krajobrazu .

Zakres zamówienia w rozbiciu na poszczególne drogi:

PRZEDMIAR ROBÓT										
Zadanie: „Konservacja i utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Lubichowo w 2023 roku”										
Zamawiający : Nadleśnictwo Lubichowo, ul. Leśna 12, 83-240 Lubichowo										
Data Opracowania : 08.2023										
Lp.	Leśnictwo	Gmina	Nr.inw.	Nr. drogi	dł.całk.drogi (mb)	podst. odn.SST	Zakres robót	Obmiar	j.m.	Ilość
1	Cisowa Góra	Osiek/Skórcz	L30/016	15-11-0140/1	2800	D.05.02.01	Profilowanie i dogęszczenie podłoża wraz z wykonaniem nakładki nawierzchniowej gr.12cm z KŁSM 0/63	(50+50+50+200+50+50+25+50+25)*3,5	m2	1 925
DOJAZD POŻ. NR 3						D.04.01.02	Profilowanie i dogęszczenie poboczy gruntowych	(50+50+50+200+50+50+25+50+25)*1,5	m2	825
						D.04.01.01	Profilowanie i dogęszczenie nawierzchni drogowej	800*4	m2	3 200
						D.02.01.03	Odtworzenie dołów odstojnikowych na wodę opadową	6	szt	6
							Oczyszczenie przepustu	2	szt	2
						DOJAZD POŻ. NR 2				
D.04.01.02	Profilowanie i dogęszczenie poboczy gruntowych	(20+10+20+250+20+20+10+10+10+10+20+20+20+10+220+20+20+30+50)*1,5	m2	1200						
D.04.01.01	Profilowanie i dogęszczenie nawierzchni drogowej	1500*4	m2	6 000						
D.02.01.03	Odtworzenie dołów odstojnikowych na wodę opadową	10	szt	10						
	Oczyszczenie przepustu	3	szt	3						
3	Komorze	Osiek/Śmętowo	220/1739	15-11-0164	7168	D.05.02.02	Punktowe uzupełnienie ubytków w tłuczniowej nawierzchni drogowej kruszywem łamanym KŁSM 0/31,5mm C50/10	50	t	50
DOJAZD POŻ. NR 6						D.04.01.01	Profilowanie i dogęszczenie nawierzchni drogowej	7000*4	m2	28 000
							Oczyszczenie przepustu	2	szt	2
4	Bojanowo	Lubichowo / Skórcz	L30/005	15-11-0041/1	3747	D.05.02.01	Profilowanie i dogęszczenie podłoża wraz z wykonaniem nakładki nawierzchniowej gr.12cm z KŁSM 0/63	(20+50+20+50+20+20+20+20+10)*3,5	m2	805
DOJAZD DO LEŚNICZÓWKI BOJANOWO						D.04.01.02	Profilowanie i dogęszczenie poboczy gruntowych	(20+50+20+50+20+20+20+20+10)*1,5	m2	345
						D.04.01.01	Profilowanie i dogęszczenie nawierzchni drogowej	3700*4	m2	14 800
5	Wdecki Młyn	Lubichowo	L30/135	15-11-0204	512	D.05.02.01	Profilowanie i dogęszczenie podłoża wraz z wykonaniem nakładki nawierzchniowej gr.12cm z KŁSM 0/63	(10+80+10)*3,5	m2	350
DOJAZD DO LEŚNICZÓWKI WDECKI MŁYN OD 13						D.04.01.02	Profilowanie i dogęszczenie poboczy gruntowych	(10+80+10)*1,5	m2	150
						D.02.01.03	Odtworzenie dołów odstojnikowych na wodę opadową	2	szt	2
6	Nowy Dwór / Długie	Osieczna	L30/003	15-11-0218/1	5312	D.05.02.01	Profilowanie i dogęszczenie podłoża wraz z wykonaniem nakładki nawierzchniowej gr.12cm z KŁSM 0/63	(10+20+10+10+10+10+10+20)*3,5	m2	350
DOJAZD POŻ. NR 20						D.04.01.02	Profilowanie i dogęszczenie poboczy gruntowych	(10+20+10+10+10+10+10+20)*1,5	m2	150
						D.04.01.01	Profilowanie i dogęszczenie nawierzchni drogowej	5300*4	m2	21 200
						D.02.01.03	Odtworzenie dołów odstojnikowych na wodę opadową	8	szt	8

Długość podlegająca przedmiotowym pracom jest zmienna w zależności od potrzeb dla danej drogi (czasami założono prace liniowe na całym lub większości odcinka drogowego a czasami założono naprawy punktowe w miejscach tego wymagających). Konkretnie wskazanie miejsca prac objętych przedmiotem zamówienia (postępowania) będzie odbywało się podczas przekazania pozycji terenowej w poszczególnych leśnictwach przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (w osobie leśniczego, podleśniczego lub inżyniera nadzoru). Szczegółowy opis techniczny oraz opis technologii zasadniczych robót wraz z określeniem minimalnych wymagań sprzętowych zawiera „Projekt Część Opisowa”.