



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYCE

11 – 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A

Tel/fax 089 764 20 02

www.zdpdabrowa.pl

<https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/>

e-mail: przetargi@zdpdabrowa.pl

NIP 743-16-46-963 REGON 510750580

ZDP-DT.3430.18.2024

Dąbrowa, dnia 9 grudnia 2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) pn. Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy – Głomno”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.), informuję, iż w dniach 2 grudnia 2024r. i 5 grudnia 2024r. do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

PYTANIE 1

W opisie do PFU w konstrukcji nawierzchni jezdni warstwa ścieralna jest przewidziana gr. 4cm z AC11S, a w przedmiarze zamieszczonym w PFU jest opisana jako warstwa ścieralna AC16W prosimy o potwierdzenie, że należy ją wykonać z AC11S.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego AC11S.

PYTANIE 2

Z opisu pozycji nr 31 wynika, że do wykonania jest 64 szt. przepustów pod zjazdami o łącznej długości 110mb (średnio każdy przepust niecałe 2,0mb). Zwracamy się o korektę opisu pozycji bądź zwiększenie obmiaru tej pozycji.

ODPOWIEDŹ:

Do wykonania jest 11 przepustów po 10 m każdy. Lokalizacja tych przepustów jest wskazana na załączniku graficznym do PFU.

PYTANIE 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie pod zjazdami rur PP zamiast HDPE przy zachowaniu tej samej wytrzymałości?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

PYTANIE 4

Czy Zamawiający zezwoli na całkowite zamknięcie przebudowywanego odcinka drogi w przypadku wprowadzenia stosownych objazdów?

ODPOWIEDŹ:

Tak ale tylko na czas wymiany przepustów pod korona drogi oraz okres rozkładania mechanicznego podbudowy z mieszanki niezwiązanej oraz pakietów bitumicznych.

PYTANIE 5

Czy Zamawiający potwierdza, że oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 6

Czy Zamawiający potwierdza, że należy zarówno chodnik, opaskę jak i zjazdy wykonać z kostki koloru szarego?

ODPOWIEDŹ:

Tak, jednakże zamawiający dopuści na zjazdach również kostkę koloru grafitowego.

PYTANIE 7

Na rysunkach PZT występuje fragment nawierzchni z brukowca (około 11m²) czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie tego rodzaju robót wraz z pełną konstrukcją, jeżeli tak to jaką?

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć pod brukowcem konstrukcję jak pod chodnikiem.

PYTANIE 8

Czy na Inwestycji należy przewidzieć montaż rur osłonowych, jeśli tak to w jakiej ilości?

ODPOWIEDŹ:

Konieczność montażu rur osłonowych będzie wynikała z uzgodnień z dysponentami sieci na etapie uzgadniania PZT do projektu budowlanego. Obecnie Zamawiający nie widzi konieczności montażu rur osłonowych.

PYTANIE 9

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami umowy na Inwestycji należy uwzględnić koszty wykonania i montażu 2 sztuk tablic informacyjnych i 2 sztuk tablic pamiątkowych o wymiarach 2x3m?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE 10

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami umowy należy uwzględnić ewentualne koszty nadzoru archeologicznego i saperskiego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie ma rozeznania czy w obszarze planowanych robót nie występują niewybuchy. W przypadku natrafienia na niewybuchy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy.

Obszar prowadzenia robót nie leży na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, jednakże w przypadku uwidocznienia znalezisk archeologicznych Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy.

PYTANIE 11

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami umowy należy w wycenie uwzględnić koszty ewentualnego rozpoznania saperskiego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie ma rozeznania czy w obszarze planowanych robót nie występują niewybuchy. W przypadku natrafienia na niewybuchy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy.

PYTANIE 12

Czy Zamawiający potwierdza, że na wykonanie zadania zarówno robót drogowych jak i dokumentacji projektowej jest jedynie 5 miesięcy od daty podpisania umowy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 13

Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania nie przewiduje się budowy kanału technologicznego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 14

Czy rozebrane ogrodzenia należy odtworzyć?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

PYTANIE 15

W przedmiarze występuje pozycja dotycząca wykonania krawężnika najazdowego w ilości 90,60mb, a zgodnie z załączonymi PZT ilość krawężników najazdowych przewidziana do wykonania wynosi około 172mb. Zwracamy się z prośbą o korektę przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć do wyceny zgodnie z rysunkami załączonymi do PFU ilość 177,27 m

PYTANIE 16

Czy w wycenie należy ująć koszt pozyskania mapy do celów projektowych czy Zamawiający jest w jej posiadaniu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych dla przedmiotowego zakresu zamierzenia. Wykonawca w celu realizacji inwestycji zgodnie z ustawą Prawo budowlane ma do dyspozycji dwie ścieżki uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. W przypadku realizacji robót w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę musi opracować mapę do celów projektowych natomiast w przypadku realizacji prac na zgłoszenie robót wystarczy posiadać aktualną mapę zasadniczą.

PYTANIE 17

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rysunkami do PFU do wykonania są 2 przepusty pod drogą Ø1500 o długości 15mb i 18mb?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że do wykonania są 2 przepusty, tj.: o średnicy 800 mm i długości 18 m, oraz o średnicy 600 mm i długości 15 m.

PYTANIE 18

W PFU występują zapisy, że wywóz materiałów rozbiórkowych przewiduje się na odległość do 5km, a w przedmiarze zamieszczonym w PFU wywóz przewidziany jest na odległość do 15km? Jaką ostatecznie odległość do wywozu materiałów z rozbiórki należy przyjąć do wyceny?

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć odległość 15 km zgodnie z szacunkowym zestawieniem zakresu prac.

PYTANIE 19

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z opisem zamieszczonym w PFU w wycenie należy uwzględnić humusowanie i obsianie trawą terenu przyległego do prowadzonych robót?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga humusowania i obsiania trawą terenu przyległego.

PYTANIE 20

Czy Zamawiający dopuści wykonanie przepustów pod drogą z rur stalowych zamiast rur polietylenowych spiralnie karbowanych?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE 21

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z projektem umowy za wykonanie zadania przewiduje się tylko jedną końcową płatność?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 22

Czy Zamawiający ustala maksymalny procent wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej w stosunku do całości zamówienia?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

PYTANIE 23

W przedmiarze dołączonym do PFU występuje pozycja dotycząca budowy studzienek ściekowych w ilości 6 sztuk z zapisem „nowe i do przesunięcia”. Prosimy o określenie ile sztuk studzienek należy wycenić istniejących do przesunięcia, a ile sztuk należy wybudować nowych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przewiduje 4 studzienki do wybudowania w nowym miejscu i 2 studzienki które są lecz będą wymagały korekty lokalizacji. Korekta lokalizacji wiąże się również z postawieniem nowych studzienek więc zaleca się przyjęcie budowy 6 studzienek.

PYTANIE 24

Prosimy o udostępnienie mapy PZT w formacie DWG.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający udostępnia plik dwg.

PYTANIE 25

Czy Zamawiający potwierdza, że termin wykonania zamówienia tj. zaprojektowania i wykonania robót budowlanych wynosi zaledwie 5 miesięcy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 26

Czy w wycenie należy przyjąć rozpoznanie saperskie?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie ma rozeznania czy w obszarze planowanych robót nie występują niewybuchy. W przypadku natrafienie na niewybuchy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy.

PYTANIE 27

Czy w wycenie należy przyjąć koszt nadzoru archeologicznego i saperskiego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie ma rozeznania czy w obszarze planowanych robót nie występują niewybuchy. W przypadku natrafienia na niewybuchy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy.

Obszar prowadzenia robót nie leży na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, jednakże w przypadku uwidocznienia znalezisk archeologicznych Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy.

PYTANIE 28

Proszę o potwierdzenie, że wycinka drzew leży pod stronię Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 29

Na mapie wstępnej koncepcji zakresu robót zaznaczone są drzewa do usunięcia. Czy Zamawiający potwierdza konieczność usunięcia zaznaczonych drzew?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie planuje wycinki drzew w ramach zadania.

PYTANIE 30

Czy wycinka zgodnie z zapisami w PFU jest po stronię Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE 31

Kto jest odpowiedzialny za usunięcie karpin po wyciętych drzewach?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie planuje wycinki drzew w ramach zadania więc nie przewiduje się usunięcia karpin.

PYTANIE 32

W razie konieczności wycinki drzew proszę wskazać ilości oraz parametry nasadzeń.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie planuje nasadzeń.

PYTANIE 33

Czy przy przejściach dla pieszych należy ułożyć żółte płytki z wypustkami 35x35 cm?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE 34

Czy w wycenie należy ująć odtworzenie ogrodzeń?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

PYTANIE 35

Proszę o wskazanie lokalizacji ogrodzeń do rozbiórki.

ODPOWIEDŹ:

Ogrodzenie do rozbiórki znajduje się na wysokości działki 14/26 obręb Bezledy (od granicy z działką 14/64 w kierunku msc. Głomno)

PYTANIE 36

Czy Zamawiający ustala maksymalny procent wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej w stosunku do całości zamówienia?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

PYTANIE 37

Czy w wycenie należy uwzględnić oznakowanie poziome – wykonanie linii środkowej?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

PYTANIE 38

Czy w wycenie należy uwzględnić oznakowanie poziome – wykonanie linii krawędziowej?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Należy wycenić jedynie oznakowanie określone na załączniku graficznym do PFU i określone w szacunkowym zestawieniu robót.

PYTANIE 39

Czy należy wykonać tylko oznakowanie pionowe przewidziane w PFU (16 szt.)?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE 40

Czy teren budowy jest na obszarze znajdującym się pod nadzorem Konserwatora Zabytków?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

PYTANIE 41

Na arkuszu 1 PZT jest wskazana nawierzchnia z brukowca. Proszę o określenie konkretnych parametrów nawierzchni z brukowca oraz konstrukcji.

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć pod brukowcem konstrukcję jak pod chodnikiem.

PYTANIE 42

W przedmiarze podano 90,6 m krawężnika najazdowego, według mapy PFU krawężnika najazdowego jest ok. 170 m. Proszę o potwierdzenie, że należy przyjąć ok. 170 m krawężnika najazdowego.

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć do wyceny zgodnie z rysunkami załączonymi do PFU ilość 177,27 m

PYTANIE 42

Czy Zamawiający posiada uzgodnienie zarządcy sieci dot. przebudowy sieci kanalizacji deszczowej?

ODPOWIEDŹ:

Uzgodnienie należy uzyskać na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

PYTANIE 44

Czy w wycenie należy uwzględnić rury osłonowe na sieci wodociągowej?

ODPOWIEDŹ:

Konieczność montażu rur osłonowych będzie wynikała z uzgodnień z dysponentami sieci na etapie uzgadniania PZT do projektu budowlanego.

PYTANIE 45

Czy w wycenie należy uwzględnić rury osłonowe na sieci ciepłowniczej?

ODPOWIEDŹ:

Konieczność montażu rur osłonowych będzie wynikała z uzgodnień z dysponentami sieci na etapie uzgadniania PZT do projektu budowlanego.

PYTANIE 46

Czy w wycenie należy uwzględnić rury osłonowe na sieci kanalizacji deszczowej?

ODPOWIEDŹ:

Konieczność montażu rur osłonowych będzie wynikała z uzgodnień z dysponentami sieci na etapie uzgadniania PZT do projektu budowlanego.

PYTANIE 47

Czy w wycenie należy uwzględnić rury osłonowe na sieci elektrycznej?

ODPOWIEDŹ:

Konieczność montażu rur osłonowych będzie wynikała z uzgodnień z dysponentami sieci na etapie uzgadniania PZT do projektu budowlanego.

PYTANIE 48

Czy w wycenie należy uwzględnić rury osłonowe na sieci telekomunikacyjnej?

ODPOWIEDŹ:

Konieczność montażu rur osłonowych będzie wynikała z uzgodnień z dysponentami sieci na etapie uzgadniania PZT do projektu budowlanego.

PYTANIE 49

Według wizji w terenie na poboczu są pozostawione karp. Proszę o określenie kto jest odpowiedzialny za usunięcie istniejących karp? Proszę o wskazanie ilości.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający.

PYTANIE 50

Czy w wycenie należy przyjąć zdjęcie warstwy humusu? Na jaką głębokość?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie planuje ściągnięcia humusu.

PYTANIE 51

Wzdłuż działki o nr 464 znajduje się żywopłot. Czy w wyniku wykonania chodnika i usunięcia kolidującej zieleni należy odtworzyć żywopłot?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

PYTANIE 52

Na wjeździe na działkę o nr 473/1 znajduje się odpływ liniowy z kratką. Na mapie w miejscu odpływu przewidziany jest opornik. Proszę o określenie czy należy zlikwidować odpływ liniowy czy przesunąć? Proszę o wskazanie zakresu robót oraz czy mają być wykorzystane materiały z rozbiórki w przypadku przesunięcia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć rozebranie przedmiotowego odpływu liniowego, jednakże ostateczne rozwiązanie co do sposobu postępowania zostanie wskazane w projekcie budowlanym. Ewentualne przesunięcie odpływu może zostać wykonane z materiałów rozbiórkowych pod warunkiem zachowania ich właściwości użytkowych i technicznych.

PYTANIE 53

Czy należy w wycenie przyjąć wznowienie granic nieruchomości?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE 54

Czy należy w wycenie przyjąć stabilizację pasa słupkami betonowymi?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE 55

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji podłoża metodą na miejscu?

ODPOWIEDŹ:

Dopuszczę jeżeli Wykonawca udowodni, spełnienie założonych warunków określonych w PFU, oraz jeżeli dysponent środków finansowych wyrazi na to zgodę.