

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Awaryjna naprawa posadzek w Budynku Głównym Szpitala przy ul. Kościuszki 29

Adres budowy: ul. Kościuszki 29, 44-100 Gliwice

Obiekt: Szpital Miejski w Gliwicach Sp. z o.o.

Rodzaj robót: ogólnobudowlane, posadzkarskie

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Wymiana posadzki w pomieszczeniach Izby Przyjęć

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	m2	220,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0804 1.Wyjęcie przecinakami zniszczonej części posadzki i cokolika 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża rzadką zaprawą cementową 3.Ułożenie posadzki ze starannym ubiciem 4.Zatarcie posadzki i cokolika 5.Naprawa pęknięć posadzki cementowej polegająca na oczyszczeniu pęknięcia i zalaniu zaprawą cementową z zatarciem (kol.05) 6.Zerwanie posadzki lub cokolika cementowego (kol.07,08) krotność= 1,00	m2	200,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050	Grunтовanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 1.Oczyszczenie podłoża 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką krotność= 1,00	m2	200,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 1.Oczyszczenie podłoża 2.Przygotowanie zaprawy 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu krotność= 1,00	m2	220,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1123-2-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy krotność= 1,00	m2	200,00

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1123-2-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy - cokolik krotność= 1,00	m2	20,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1123-4-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych krotność= 1,00	m2	220,00

2. Wymiana posadzki w pomieszczeniach Laboratorium

Kod CPV:

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	m2	270,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0804 1.Wyjęcie przecinakiem zniszczonej części posadzki i cokolika 2.Oczyszczenie i zagrunowanie podłoża rzadką zaprawą cementową 3.Ułożenie posadzki ze starannym ubiciem 4.Zatarcie posadzki i cokolika 5.Naprawa pęknięć posadzki cementowej polegająca na oczyszczeniu pęknięć i zalaniu zaprawą cementową z zatarciem (kol.05) 6.Zerwanie posadzki lub cokolika cementowego (kol.07,08) krotność= 1,00	m2	243,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010803-02-050	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko Charakterystyka Robót: Tablica: 0803 1.Oczyszczenie i zagrunowanie podłoża rzadką zaprawą cementową 2.Ułożenie posadzki grubości 2 do 3 cm ze starannym ubiciem i wyrównaniem 3.Zatarcie posadzki na ostro packą drewnianą na gładko packą stalową krotność= 1,00	m2	190,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050	Grunтовanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 1.Oczyszczenie podłoża 2.Zagrunowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką krotność= 1,00	m2	243,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 1.Oczyszczenie podłoża 2.Przygotowanie zaprawy 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu krotność= 1,00	m2	243,00

1	2	3	4	5
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1123-2-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy krotność= 1,00	m2	243,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1123-2-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy - cokolik krotność= 1,00	m2	30,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1123-4-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych krotność= 1,00	m2	273,00

3. Wymiana posadzki w salach Oddziału Chirurgii Ogólnej.

Kod CPV:

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	m2	19,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0804 1.Wyjęcie przecinakiem zniszczonej części p osadzki i cokolika 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża rzadką zaprawą cementową 3.Ułożenie posadzki ze starannym ubiciem 4.Zatarcie posadzki i cokolika 5.Naprawa pęknięć posadzki cementowej polegająca na oczyszczeniu pęknięcia i zalaniu zaprawą cementową z zatarciem (kol.05) 6.Zerwanie posadzki lub cokolika cementowego (kol.07,08) krotność= 1,00	m2	17,50
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010803-02-050	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko Charakterystyka Robót: Tablica: 0803 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża rzadką zaprawą cementową 2.Ułożenie posadzki grubości 2 do 3 cm ze starannym ubiciem i wyrównaniem 3.Zatarcie posadzki na ostro packą drewnianą na gładko packą stalową krotność= 1,00	m2	10,00
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 1.Oczyszczenie podłoża 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką krotność= 1,00	m2	19,00

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 1.Oczyszczenie podłoża 2.Przygotowanie zaprawy 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu krotność= 1,00	m2	17,50
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1123-2-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy krotność= 1,00	m2	17,50
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1123-2-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy - cokolik krotność= 1,00	m2	2,35
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1123-4-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych krotność= 1,00	m2	17,50

4. Wymiana posadzki w pomieszczeniach Anestezjologii.

Kod CPV:

1	2	3	4	5
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	m2	265,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0804 1.Wyjęcie przecinakiem zniszczonej części p osadzki i cokolika 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża rzadką zaprawą cementową 3.Ułożenie posadzki ze starannym ubiciem 4.Zatarcie posadzki i cokolika 5.Naprawa pęknięć posadzki cementowej polegająca na oczyszczeniu pęknięcia i załaniu zaprawą cementową z zatarciem (kol.05) 6.Zerwanie posadzki lub cokolika cementowego (kol.07,08) krotność= 1,00	m2	10,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 indywidualna-050	Wykonanie podłoża z płyt OSB gr. 22 mm pod wykładzinę PCV krotność= 1,00	m2	265,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050	Grunтовanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 1.Oczyszczenie podłoża 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką krotność= 1,00	m2	265,00

1	2	3	4	5
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 1.Oczyszczenie podłoża 2.Przygotowanie zaprawy 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu krotność= 1,00	m2	265,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1123-2-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy krotność= 1,00	m2	265,00
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1123-2-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy - cokolik krotność= 1,00	m2	36,50
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1123-4-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych krotność= 1,00	m2	265,00

5. Wymiana posadzek w pomieszczeniach Oddziału Chirurgii Urazowej.

Kod CPV:

1	2	3	4	5
32	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	m2	30,00
33	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0804 1.Wyjęcie przecinakiem zniszczonej części posadzki i cokolika 2.Oczyszczenie i zagrunтовanie podłoża rzadką zaprawą cementową 3.Ułożenie posadzki ze starannym ubiciem 4.Zatarcie posadzki i cokolika 5.Naprawa pęknięć posadzki cementowej polegająca na oczyszczeniu pęknięcia i zalaniu zaprawą cementową z zatarciem (kol.05) 6.Zerwanie posadzki lub cokolika cementowego (kol.07,08) krotność= 1,00	m2	30,00
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050	Grunтовanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 1.Oczyszczenie podłoża 2.Zagrunтовanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką krotność= 1,00	m2	30,00

1	2	3	4	5
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 1130 1.Oczyszczenie podłoża 2.Przygotowanie zaprawy 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu krotność= 1,00	m2	30,00
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1123-2-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy krotność= 1,00	m2	30,00
37	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1123-2-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy - cokolik krotność= 1,00	m2	3,50
38	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1123-4-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych krotność= 1,00	m2	33,50

6. Wywóz i utylizacja gruzu i starych wykładzin

Kod CPV:

1	2	3	4	5
39	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 1.Ręczne załadunek i wyładunek gruzu z rozbiórki na pojazd samochodowy 2.Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	14,00
40	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 1.Ręczne załadunek i wyładunek gruzu z rozbiórki na pojazd samochodowy 2.Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km krotność= 10,00	m3	14,00
41	wg nakładów rzeczowych Opłata za utylizację-060	Opłata za utylizację gruzu krotność= 1,00	m3	7,00
42	wg nakładów rzeczowych kalk.indywidualna-034	Opłata za utylizację wykładzin. krotność= 1,00	t	1,20