
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P w m.Trębaczów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku około 700mb

INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

ADRES INWESTORA : Słupia pod Kępnem ul.Katowicka 10; 63-604 Baranów

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Koziół

DATA OPRACOWANIA : sobota, 17 lipiec 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sobota, 17 lipiec 2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar zakłada wykonanie 1mb jezdni wraz z poboczem przy założeniu szerokości jezdni 5,3m i szerokości pobocza 1,0m. Nie sprzedmiarowano ilości cięcia betonu asfaltowego które należy wliczyć w cene końcową.

Zakres robót:

1/ korytowanie na gł. 0,1m pod ułożenie kamienia łamanego na poboczu wraz z robotami ziemnymi i wywozem urobku na składowisko

Wykonawcy

2/ ułożenie kamienia łamanego 0/31,5mm na poboczu - gr. warstwy 10cm, szerokość warstwy - 1,0m

3/ oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej,

4/ wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą betonu asf. o śr. gr. 2cm,

5/ skropienie nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową

6/ ułożenie warstwy ścieralnej gr. 5cm z betonu asfaltowego.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze - odcinek 0+000 do 0+001			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równym SST D-01.01.01 0,001	km km	 0,001	
				RAZEM	0,001
2		Roboty ziemne. SST D-02.00.00			
2 d.2	KNNR 1 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III z transp.urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i wysypiska - wykop pod pobocza SST D-02.01.01 1,00*1,00*0,05	m ³ m ³	 0,050	
				RAZEM	0,050
3 d.2	KNNR 6 0102-01 z.o. 2.7. 9902-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 1,00*1,00	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.2	KNNR 6 0113-05 z.o. 2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.04.02 1,00*1,00	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
3		Nawierzchnia SST D-05.00.00			
5 d.3	KNNR 6 1005-06 z.o. 2.7. 9902-01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.03.01 5,30*1,00	m ² m ²	 5,300	
				RAZEM	5,300
6 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 5,30*1,00	m ² m ²	 5,300	
				RAZEM	5,300
7 d.3	KNNR 6 0108-02 z.o. 2.7. 9902-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - średnio 2cm wyrównania SST D-05.03.05a Krotność = 1,25 5,30*1,00*0,02*2,5	t t	 0,265	
				RAZEM	0,265
8 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 5,30*1,00	m ² m ²	 5,300	
				RAZEM	5,300
9 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1,25 5,30*1,00	m ² m ²	 5,300	
				RAZEM	5,300