

Modernizacja drogi gminnej, dz. 285 w miejscowości Buków w km.0+000,00 do 0+084,00 oraz w km od 0+344,00 do 0+423,00

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe km 0+000,00 do 0+084, km 0+344 do 0+423,00				
1.1		Roboty pomiarowe				
1	KNR 2-01 0119-04 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km	0,163		
		RAZEM 1.1 Roboty pomiarowe				
1.2		Roboty rozbiórkowe km 0+000,00 do 0+084, km 0+344 do 0+423,00				
2	KNCK-1 0701-03	Mechaniczna rozbiórka podbudowy lub nawierzchni drogowej tłuczniowej - grubość warstwy 10 cm	m2	620,160		
3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3	62,016		
		RAZEM 1.2 Roboty rozbiórkowe km 0+000,00 do 0+084, km 0+344 do 0+423,00				
		RAZEM 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe km 0+000,00 do 0+084, km 0+344 do 0+423,00				
2		Nawierzchnie km 0+000,00 do 0+084, km 0+344 do 0+423,00				
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	620,160		
5	KNR 2-31 0114-07 z.o.2.13. 9902-02 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	620,160		

6	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m2	562,165		
7	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	543,540		
8	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	543,540		
		RAZEM 2 Nawierzchnie km 0+000,00 do 0+084, km 0+344 do 0+423,00				
3		Nawierzchnia pobocza km 0+000,00 do 0+084, km 0+344 do 0+423,00				
9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	157,090		
10	KNNR 6 1003-03	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 8-11 mm	m2	157,090		
		RAZEM 3 Nawierzchnia pobocza km 0+000,00 do 0+084, km 0+344 do 0+423,00				
4		Pozostałe branże km 0+000,00 do 0+084, km 0+344 do 0+423,00				
11	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	10,000		
		RAZEM 4 Pozostałe branże km 0+000,00 do 0+084, km 0+344 do 0+423,00				
5		Wykonanie poszerzenia pod warstwy bitumiczne na włączeniach do drogi powiatowej i gminnej km 0+000,00 do 0+084, km 0+344 do 0+423,00				
12	KNR 13-12 0210-05	Wykopy obiektowe wykonywane koparkami gąsienicowymi z odwozem do 1 km - kat. gruntu III-IV	m3	12,000		
13	KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 40 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2	20,000		

14	KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2	20,000		
15	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3	12,000		
		RAZEM 5 Wykonanie poszerzenia pod warstwy bitumiczne na włączeniach do drogi powiatowej i gminnej km 0+000,00 do 0+084, km 0+344 do 0+423,00				
		RAZEM kosztorys			netto	
					VAT	
					brutto	