

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45200000-9	ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Roboty demontażowe	kpl		
d.1	1306-01				
	analogia				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych	m		
d.1	1304-04	100x50x5			
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 4-01	Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych	m		
d.1	1304-04	40x40x3			
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 4-01	Wymiana kotew mocujących prowadnice	kpl		
d.1	1301-07				
	analogia				
		13	kpl	13.000	
				RAZEM	13.000
2	45400000-1	ROBOTY INSTALACYJNE			
5		Dostosowanie do potrzeb zasilania urządzenia dźwigowego	kpl		
d.2	kalk. własna				
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	45310000-3	MONTAŻ I DOSTAWA URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO			
6	KNR 2-02	Montaż i dostawa urządzenia dźwigowego wraz z dokonaniem odbioru przez	kpl.		
d.3	0311-06	UDT - dźwig elektryczny osobowy o udźwigu 630 kg. Kabina nieprzelotowa o			
	analogia	wysokości podnoszenia 9,00 m, 3 przystanki. Drzwi standardowe. Wykończe-			
		nie - stal nierdzewna.			
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000