

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY POMIAROWE				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,195		
2 d.1	Analiza Własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	2,00		
2		STUDZIENKI ŚCIEKOWE				
3 d.2	KNR 2-18 0625-02	Wykonanie wpustów ściekowych ulicznych betonowych z osadnikiem średnicy 500mm średnia głębokość do 1,5m; z kratą wpustu ulicznego krawężnikowo-jezdniowego o kl. D400 mocowaną zawiasowo, kratki wpustowe osadzone na płytach odciążających, -studnie chłonne	szt.	9,00		
3		REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ				
4 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	13,00		
5 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3,00		
6 d.3	KNR 4-05I 0210-03	Regulacja pionowa hydrantu	kpl.	2,00		
7 d.3	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	3,00		
4		JEZDNI O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ				
8 d.4	KNNR 6 0101-03	Koryta o głęb. 30cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem materiału	m2	195 * 4,25 = 828,75		
9 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	195 * 4,25 = 828,75		
10 d.4	KNNR 6 0113-06	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	195 * 4,25 = 828,75		
11 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	195 * 4,00 = 780,00		
5		KRAWĘŻNIKI				
12 d.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30/15X22 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową C8/10	m	195,00		
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
13 d.6	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi	m3	195 * 0,1 = 19,50		
14 d.6	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnianiem ziemią	m2	195,00		
7		OZNAKOWANIE PIONOWE				
15 d.7	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	3,00		
16 d.7	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 70mm + 0,06m3 betonu	szt.	3,00		
8		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
17 d.8	Analiza Własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Kosztorys netto VAT 23 % Kosztorys brutto						