

Gmina Kępno

Ratuszowa 1

63-600 Kępno

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego - budowa placu zabaw.

Numer referencyjny: WR.271.7.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Kępno**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści aby konstrukcja zestawu zabawowego wykonana była ze stali nierdzewnej z profili 80x80 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane powyżej rozwiązanie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści aby konstrukcja huśtawek wykonana była z profili metalowych 80x80 mm ocynkowanych oraz malowanych proszkowo.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W zakresie konstrukcji huśtawek Zamawiający informuje, jak poniżej:

a) Huśtawka ptasie gniazdo - konstrukcja nogi - rura fi 100mm, konstrukcja górnej belki – profil 80x80x2500mm, system ochronny: podkład cynkowy + malowanie proszkowe. Pod huśtawkę należy wykonać fundamenty zapewniające odpowiednie zamontowanie

b) Huśtawka podwójna - konstrukcja nogi - rura fi 100mm, konstrukcja górnej belki – profil 80x80x2850mm, system ochronny: podkład cynkowy + malowanie proszkowe. Pod huśtawkę należy wykonać fundamenty zapewniające odpowiednie zamontowanie.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie konstrukcji ławek z elementów metalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów ławek. Ławki należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 9 do SWZ, tj. ławki żeliwne z oparciem.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści aby konstrukcja piaskownicy zamykanej wykonana była z elementów metalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, a pokrywa z tworzywa HDPE?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów piaskownicy opisanych w przedmiocie zamówienia.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści aby ścianki w bujaku wykonane były z tworzywa HDPE?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z opisem Zamawiającego płyty ścianek w bujaku powinny być wykonane z kolorowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm.

Pytanie nr 6

Czy w ofercie należy uwzględnić prace związane ze zniwelowaniem różnicy poziomów nawierzchni utwardzonej przy wejściu głównym oraz tylnym? Jeśli tak to proszę szczegółowo opisać na czym dokładnie mają polegać.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że prace związane ze zniwelowaniem różnicy poziomów nawierzchni utwardzonej przy wejściu głównym oraz tylnym nie stanowią zakresu zamówienia.

Pytanie nr 7

W projekcie widnieje poprawa kostki brukowej. Poprawa do wejścia oraz opaska wokół części placu zabaw oraz nowego asfaltu. Czy Zamawiający może dokładnie określić miejsce oraz ilość oraz czy ma to być wykonane z nowego materiału?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że prace związane z poprawą kostki brukowej nie stanowią zakresu zamówienia.

Pytanie nr 8

W związku z w/w zapytaniem mamy pytanie dotyczące wykonania ogrodzenia z siatki wraz z furtką i bramą. W projekcie budowlanym mamy wytyczne:

Projektuje się ogrodzenie o konstrukcji stalowej wysokości 1,3 m złożone ze słupków stalowych w rozstawie co 2,5 m i przęseł ogrodzeniowych zakończonych gładko. Furtki szerokości min. 1,25 m. Brama szerokości 3,5 m. przewiduje się zastosowanie rozwiązań systemowych. Ogrodzenie w kolorze zielonym.

Czyli ogrodzenie z przęseł ogrodzenie systemowe.

Z kolei w przedmiarze robót:

mamy podane

Ogrodzenie wewnętrzne z siatki w ramach stalowych wysokości 1,30 m na słupkach z rur, brama, stalowa z płaskowników wypełniona siatką ocynkowaną.

Proszę o sprecyzowanie i podanie przykładowego ogrodzenia np. na rysunku jak jest to z urządzeniami małej architektury. Czy ogrodzenie ma być stalowe systemowe czy z siatki i w jakim kolorze.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że ogrodzenie placu zabaw wraz z furtką i bramą należy wykonać zgodnie z opisem projektu technicznego: „Ogrodzenie o konstrukcji stalowej wysokości 1,3m złożone ze słupków stalowych w rozstawie co 2,5m i przęseł ogrodzeniowych zakończonych gładko. Furtki szerokości min. 1,25m. Brama szerokości 3,5m. Słupki fundamentować w stopach betonowych $\varnothing 25\text{cm}$, wylewanych z betonu B20, w otworach wykonanych w gruncie nawiertnicą do głębokości min. 0,5m lub w prefabrykatkach betonowych. Uwaga krawędzie fundamentów zaokrąglić.

Przewiduje się zastosowanie rozwiązań systemowych. Ogrodzenie w kolorze zielonym”.

Informuję, że zmianie ulega lokalizacja bramy i furtki - wg załącznika nr 1 do wyjaśnienia treści SWZ.

1. Czerwona linia – lokalizacja bramy
2. Zielona linia – lokalizacja furtki
3. Żółta linia – spocznik 150x150cm.
4. Niebieska linia – chodnik w spadku.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że należy wykonać spocznik przed furtką niwelujący różnicę poziomów nowego placu zabaw z istniejącą nawierzchnią o wym. 1,5x1,5m oraz chodnik w spadku w trzech kierunkach z kostki betonowej na podsypce piaskowo – cementowej wraz z obrzeżem krawężnikowym.

Biorąc powyższe pod uwagę w ofercie należy ująć rozbiórkę fragmentu istniejącej nawierzchni oraz wykonanie spocznika przed furtką. Od spocznika w trzech kierunkach należy wykonać chodnik w spadku umożliwiający wjazd np. wózków dziecięcych na plac zabaw. Spadek na chodniku w spadku należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 9

W projekcie jest opis

3.3. Wejście główne do budynku – przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. Planuje się przełożenie części nawierzchni utwardzonej zarówno przy wejściu głównym jak i tylnym, tak aby zniwelować różnice poziomów, eliminując jednocześnie bariery architektoniczne. Kostkę należy ułożyć 2 cm poniżej istniejącego stopnia wejściowego z kostki granitowej, który należy podnieść do poziomu płyt wejściowej.

Proszę o podanie powierzchni kostki do przełożenia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że prace dotyczące przełożenia części nawierzchni utwardzonej przy wejściu głównym i tylnym nie stanowią zakresu zamówienia.

Pytanie nr 10

Proszę o potwierdzenie czy obmiar w pozycji nr 2 jest prawidłowy bo ma to konsekwencje na pozycje poniżej.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 d.1 KNR 2-31 0803-01 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm m2

17,95*14,55-17,65*14,25 m2 9,660

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zmianie uległa treść załącznika nr 7 – przedmiar robót.

W dniu 07.03.2025 r. Zamawiający zmienił treść Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączył przedmiar po zmianach.

Pytanie nr 11

Brak poniżej opisanych prac w przedmiarach. Jeśli oferenci mają to zaofertować proszę o dodanie pozycji do przedmiarów 3.3. Wejście główne do budynku - przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. Planuje się przełożenie części nawierzchni utwardzonej zarówno przy wejściu głównym jak i tylnym tak aby zniwelować różnice poziomów, eliminując jednocześnie bariery architektoniczne. Kostkę należy ułożyć 2 cm poniżej istniejącego stopnia wejściowego z kostki granitowej, który należy podnieść do poziomu płyty wejściowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że prace wskazane w pytaniu nie stanowią zakresu zamówienia.

Pytanie nr 12

Zamawiający w SWZ podaje następujący termin realizacji zamówienia:

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 10 tygodni od dnia udzielenia zamówienia.

Zwracamy uwagę, że producenci urządzeń placu zabaw potrzebują dłuższego czasu na wyprodukowanie urządzeń. W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania na 90 dni od dnia udzielenia zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Z uwagi na warunki przyznanego dofinansowania Zamawiający nie wyraża zgodny na przedłużenie terminu realizacji zadania.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższe zmiany tj. Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią - dachy, elementy ozdobne wykonane z hdpe gr. 15 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane powyżej rozwiązanie.

Pytanie nr 14

Czy inwestor może udostępnić przedmiar robót po zmianach w formie.ATH

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada przedmiaru robót w formie ATH.

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

/-/ Artur Kosakiewicz