
KOSZTORYS OFERTOWY+PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ODCINKA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE MESTWINOWO
ADRES INWESTYCJI : DROGA LEŚNA W LEŚNICTWIE MESTWINOWO NA ODCINKU 100 m, DROGA
POŻAROWA - nr .nw.220/2310 OBRĘB JAROSZEWEY
INWESTOR : Nadleśnictwo Starogard Gdański
ADRES INWESTORA : ul. Gdańska 12 83-200 Starogard Gdański
BRANŻA : DROGOWA
DATA OPRACOWANIA : październik 2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2023

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
LEŚNICTWIE MESTWINOWO, ODCINEK 100 M					
1	45233123-7	NAWIERZCHNIA DROGI LEŚNEJ			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości średnio 10 cm z odwozem w obrębie budowy 100*6	m ² m ²	 600.000	
				RAZEM	600.000
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 650	m ² m ²	 650.000	
				RAZEM	650.000
3 d.1	KNR AT- 04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 6,50 m 650	m ² m ²	 650.000	
				RAZEM	650.000
4 d.1	KNR 2-31 0115-01 0115-02 analogia	Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 wzmocnionej georusztem wielokształtnym typu N1 - grubość warstwy dolnej po zagęszczeniu 30 cm, szer. 6.50 m 650	m ² m ²	 650.000	
				RAZEM	650.000
5 d.1	KNR 2-31 0115-01 0115-02 analogia	Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 wzmocnionej georusztem wielokształtnym typu N1 - grubość warstwy dolnej po zagęszczeniu 30 cm na szerokości 5,80 580	m ² m ²	 580.000	
				RAZEM	580.000
6 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie warstwy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 grub. 20 cm na szerokości 5,20, 520	m ² m ²	 520.000	
				RAZEM	520.000
7 d.1	KNR 2-01 0516-04 analogia	Umocnienie skarp płytami betonowymi MEBA o wym. 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, płyty zamocowane szpilkami. 230	m ² m ²	 230.000	
				RAZEM	230.000

"DROMIK"

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
LEŚNICTWIE MESTWINOWO, ODCINEK 100 M						
1	45233123-7	NAWIERZCHNIA DROGI LEŚNEJ				
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości średnio 10 cm z odwozem w obrębie budowy	m ²	100*6 = 600.000		
d.1	0126-01 0126-02					
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²	650		
d.1	0101-01 0101-02					
3	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 6,50 m	m ²	650		
d.1	0101-01					
4	KNR 2-31	Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 wzmocnionej georusztem wielokształtnym typu N1 - grubość warstwy dolnej jpo zagęszczeniu 30 cm, szer. 6,50 m	m ²	650		
d.1	0115-01 0115-02 analogia					
5	KNR 2-31	Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 wzmocnionej georusztem wielokształtnym typu N1 - grubość warstwy dolnej po zagęszczeniu 30 cm na szerokości 5,80	m ²	580		
d.1	0115-01 0115-02 analogia					
6	KNR 2-31	Wykonanie warstwy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 grub. 20 cm na szerokości 5,20,	m ²	520		
d.1	0114-07 0114-08					
7	KNR 2-01	Umocnienie skarp płytami betonowymi MEBA o wym. 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, płyty zamocowane szpilkami.	m ²	230		
d.1	0516-04 analogia					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

"DROMIK"