

## Przedmiar robót

**CPV**

**45232300-5 - sieci teletechniczne**

**45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli**

Budowa: **Budowa dróg gminnych na osiedlu przy ul. Strzeleckiej  
w Odolanowie – ul. Jarzębinowa, ul. Wierzbowa, ul. Klonowa,  
ul. Cyprysowa, ul. Lipowa i ul. Świerkowa odcinek 2 z odwodnieniem**

Obiekt lub rodzaj robót: **Sieć telekomunikacyjna - budowa kanału technologicznego etap II łącznik do ul. Świerkowej**

Lokalizacja: **droga gminna łącznik do ul. Świerkowej**

Inwestor: **Gmina i Miasto Odolanów  
ul. Rynek 11;  
63-430 Odolanów**

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:  
**2024-09-24**

Autor opracowania:  
**Projektant**

.....

**Artur Worsztynowicz**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>CPV</b> <b>45232300-5 - sieci teletechniczne</b> <b>45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli</b>		
1	<b>Budowa kanału technologicznego</b>		
1.1	<b>Element</b>		
1.1.1	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III, rama i pokrywa typu ciężkiego klasy B125	szt	1
1.1.2	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka	szt	1
1.1.3	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie - rura RHDPE 110	m	55
1.1.4	Ręczne układanie rurociągu 3xHDPE 40mm o długości odcinków instalacyjnych 250·m w gotowym rowie kablowym, R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	km	0,055
1.1.5	Ręczne układanie wiązki mikrorur 7x 12/8 w gotowym rowie kablowym, R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	km	0,055
1.1.6	Sprawdzenie drożności otworów (kalibracja) rurociągów 3xHDPE 40mm , sprawdzanie sprzętem mechanicznym -analogia	m	55
1.1.7	Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2·km, rurociągi kablowe w ziemi, sprężarka, rury 3x Fi·40·mm - analogia	odcinek	3
1.1.8	Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2·km, mikrokanalizacja -wiązka mikrorur 7x 12/8, sprężarka - analogia	odcinek	7
2	<b>Prace dodatkowe</b>		
2.1	<b>Element</b>		
2.1.1	Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1