

1. Prosimy o udostępnienie Dokumentacji technicznej na którą Zamawiający powołuje się w SWZ i Specyfikacji technicznej (na stronie udostępniono jedynie Termomodernizacja – Rysunki kolorystyka)
 2. Czy Zamawiający posiada decyzję RDOŚ odnośnie zasiedlenia budynku przez chronioną faunę, związane jest to z okresem lęgowym ptaków, który rzutuje na termin wykonania prac.
 3. Brak w przedmiarach wykonania obrzutki (szpryc) w celu wzmocnienia podłoża po uprzednim skuciu tynków – czy zgodnie z zapisem SWZ „Przedmiot zamówienia obejmuje także wszystkie inne czynności, wyraźnie niewyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia, które z przyczyn technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, są lub staną się niezbędne do wykonania robót opisanych w dokumentacji technicznej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” – należy przyjąć je do wykonania? W przedmiarach również brak odbicia tynków i wykonania obrzutki na ościeżach okien/drzwi – czy również je należy ująć?
 4. Przedmiar poz. 12,13,14 montaż profili elewacyjnych – prosimy o wskazanie umiejscowienia na elewacji poszczególnych profili, ewentualnie potwierdzenie, iż jest to jeden profil elewacyjny o kształcie złożonym umiejscowiony na elewacji pomiędzy kondygnacjami parter – I piętro oraz I piętro – II piętro zgodnie ze stanem istniejącym.
Czy Zamawiający dopuszcza montaż profili elewacyjnych styropianowych powlekanych przygotowanych bezpośrednio do malowania?
 5. Czy wymienione w Specyfikacji technicznej docieplenie ścian zewnętrznych lukarn – ma zostać wykonane wg Specyfikacji z wełny mineralnej gr. 10 cm i obudowane płytą G-K, czy wg przedmiaru metodą natryskową z piany poliuretanowej gr. 25 cm?
 6. Czy instalacja odgromowa zgodnie ze specyfikacją ma zostać poprowadzona w ociepleniu w rurach odgromowych?
 7. Czy należy ująć w zakresie robót docieplenie styropapą dachu lukarn, jeżeli tak to jakiej grubości?
 8. Czy należy ująć w zakresie robót docieplenie i pokrycie wraz z obróbkami blacharskimi zadaszenia nad wejściem od ulicy Kolejowej?
-