

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni na określonych odcinkach chodników utwardzonych na terenie Cmentarza Bohaterów Bydgoszczy
ADRES INWESTYCJI : ul. gen. S. Grzmota-Skotnickiego w Bydgoszczy
INWESTOR : Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
ADRES INWESTORA : ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karol Buda
DATA OPRACOWANIA : 2024-08-12

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-08-12

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Demontaż obrzeży betonowych	m		
d.1	0212-01				
	analogia				
		577	m	577,000	
				RAZEM	577,000
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-rozbiórka płyt chodnikowych	m ²		
d.1	0807-01				
	analogia				
		660	m ²	660,000	
				RAZEM	660,000
3	KNR 2-09	Transport gruzu i utylizacja materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0425-08				
		(0,06*0,2*1)*647+668*0,04*0,3*0,3	m ³	10,169	
				RAZEM	10,169
4	KNR 2-09	Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km	m ³		
d.1	0425-09				
		10,169	m ³	10,169	
				RAZEM	10,169
2		Nowy chodnik			
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01				
		751	m ²	751,000	
				RAZEM	751,000
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04				
		751	m ²	751,000	
				RAZEM	751,000
7	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.2	0404-05				
		587	m	587,000	
				RAZEM	587,000
8	KNK 2-06	Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego - warstwa dolna.Grubość po zagęszczeniu do 15 cm	m ³		
d.2	0115-01				
		751*0,15	m ³	112,650	
				RAZEM	112,650
9	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-05				
		751	m ²	751,000	
				RAZEM	751,000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej-kostka cegielka szara	m ²		
d.2	0511-02				
	analogia				
		751	m ²	751,000	
				RAZEM	751,000
11	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.2	0510-01				
		250*0,3	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000