

Szczegół A

Szczegół B

LEGENDA:

|    |  |
|----|--|
| 1  | w-wa ścieralna z AC 11 S - gr. 4 cm                              |
| 2  | kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> |
| 3  | w-wa wiążąca z AC 11W - gr. 4 cm                                 |
| 4  | podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 - gr. 20 cm                  |
| 5  | w-wa stabilizacji betonowej Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm                |
| 6  | pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 15 cm                    |
| 7  | w-wa ścieralna z AC 11S - gr. 5 cm                               |
| 8  | krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm (wystający +4 cm)      |
| 9  | podsyпка cem. - piask. 1:4, gr. 3 cm                             |
| 10 | ława betonowa z oporem klasy C 12/15 MPa                         |

Szczegół C

|   |   |  |         |
|---|---|--|---------|
| Jednostka projektowa:   |   |  |         |
|  |   | Biuro Projektowe Natalia Mosiek<br>Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34<br>63-460 Nowe Skalmierzyce<br>mosiek.natalia@gmail.com |         |
| Zamawiający:  |   |  |         |
|  |   | Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce<br>Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8<br>63-400 Ostrów Wielkopolski                          |         |
| Stadium:  |   |  |         |
| Projekt budowlany   |   |  |         |
| Nazwa zadania:  |   |  |         |
| Przebudowa drogi w miejscowości Trkusów, dz. nr 172                                   |   |  |         |
| Branża:   |   |  |         |
| Drogowa   |   |  |         |
| Nazwa opracowania:  |   |  |         |
| Szczegóły konstrukcyjne   |   |  |         |
| Skala: 1:10   |   |  |         |
| Zespół projektowy:  |   |  |         |
| Funkcja:  | Imię i Nazwisko:                        | Specjalność i nr uprawnień:  | Podpis: |
| Projektant:   | mgr inż. Piotr Mosiek                   | w spec. inżynierskiej drogowej bez ograniczeń<br>WKP/0290/P000/21  |         |
|   |   |  |         |
|   |   |  |         |
| Data:   | Umowa / zlecenie nr:                    |  | Nr rys: |
| styczeń 2022r.  | RTI 271.221.2021<br>z dnia 22.09.2021r. |  | 5.0     |