



Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie: „Wykonanie prac remontowo – budowlano – instalacyjnych w budynku Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Zawsze Razem” os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu”

Lokalizacja: Poznań, ul. os. Jana III Sobieskiego 109

Odbiór wykonania usługi: Protokołem odbioru prac.

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo – budowlano – instalacyjnych w budynku Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Zawsze Razem” os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia w zakresie wszystkich łącznie:

1. Część wod-kan, c.o.

Prace wod-kan na podstawie przedmiaru - montaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych łączonych przy pomocy łączników gwintowanych, montaż rur i kształtek z polietylenu łączonych za pomocą kształtek zaciskowych, montaż armatury odcinającej, montaż punktów stałych i podparć przesuwanych, montaż armatury czerpalnej i hydrantów.

- montaż przewodów odpływowych z rur PVC
- montaż przewodów spustowych z rur PVC
- montaż podejść z rur P VC
- montaż rur wywiewnych z PVC
- montaż rewizji (czyszczaki) z PVC
- montaż syfonów z P VC
- montaż wpustów podłogowych i piwnicznych
- montaż przyborów sanitarnych

Prace c.o. na podstawie przedmiaru - montaż kompletnego systemu rur, kształtek i podejść instalacji co. z rur stalowych czarnych z/sz łączonych przez spawanie, montaż armatury, rozruch i regulacja instalacji, montaż punktów stałych i podparć przesuwanych,

2. Część budowlana.

Prace rozbiórkowe na podstawie przedmiaru - demontaż istniejącego zasilania w energię elektryczną , instalację teletechniczną (w zakresie piwnicy poz. -1), c.o. i wodno - kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

**Uwaga!**

W załączeniu przedmiary z zakresu wod-kan c.o. całość jest w zakresie przedmiotu zamówienia w zakresie elektrycznym pkt. 1.4, 1.5 i 2.1 oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót.

Uwaga!

Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie szkolnym. Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie oznakowanie firmy, którą reprezentują oraz identyfikatory. Prace będą mogły odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00, po uzgodnieniu z użytkownikami, oraz wg harmonogramu zaakceptowanego przez strony umowy po podpisaniu umowy. Na wywóz gruzu konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego wywóz gruzu. Wszelkie elementy wyposażenia pomieszczeń podlegających remontom będą musiały zostać zabezpieczone lub wyniesione przez firmę wykonującą prace budowlane na jej koszt i odpowiedzialność.

Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace będzie podpisany bezusterkowy protokół odbioru robót, którego sporządzenie będzie poprzedzone przekazaniem Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, atestów, dla wbudowanych materiałów i innych stosownych dokumentów dopuszczających te materiały do obrotu i zastosowania oraz dokumentacji powykonawczej wykonanej w pliku dwg i pdf.