



LEGENDA ELEKTRYKA:

- ZZP1.1–8 — Zestaw złączowo–pomiarowy budynku D wg. odrębnego opracowania /TAURON DYSTRYBUCJA S.A/
- ZZP2.1–6 — Zestaw złączowo–pomiarowy budynku D wg. odrębnego opracowania /TAURON DYSTRYBUCJA S.A/
- ZZP3.1–8 — Zestaw złączowo–pomiarowy budynku B wg. odrębnego opracowania /TAURON DYSTRYBUCJA S.A/
- ZZP4.1–8 — Zestaw złączowo–pomiarowy budynku C wg. odrębnego opracowania /TAURON DYSTRYBUCJA S.A/
- ZZP5.1–10 — Zestaw złączowo–pomiarowy budynku E wg. odrębnego opracowania /TAURON DYSTRYBUCJA S.A/
- ZZP6.1–6 — Zestaw złączowo–pomiarowy budynku A wg. odrębnego opracowania /TAURON DYSTRYBUCJA S.A/
- ZZP7.1–4 — Zestaw złączowo–pomiarowy budynku F wg. odrębnego opracowania /TAURON DYSTRYBUCJA S.A/

- e1.1 / e1.2 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku D ; l=1,1+1,1m
- e1.3 / e1.4 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku D ; l=12,2+12,2m
- e1.5 / e1.6 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku D ; l=19,2+19,2m
- e1.7 / e1.8 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku D ; l=26,3+26,3m
- e2.1 / e2.2 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku D ; l=19,1+19,1m
- e2.3 / e2.4 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku D ; l=12,3+12,3m
- e2.5 / e2.6 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku D ; l=12,3+12,3m
- e3.1 / e3.2 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku B ; l=2,2+2,2m
- e3.3 / e3.4 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku B ; l=9,6+9,6m
- e3.5 / e3.6 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku B ; l=17,1+17,1m
- e3.7 / e3.8 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku B ; l=24,5+24,5m
- e4.1 / e4.2 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku C ; l=2,2+2,2m
- e4.3 / e4.4 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku C ; l=9,6+9,6m
- e4.5 / e4.6 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku C ; l=17,1+17,1m
- e4.7 / e4.8 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku C ; l=24,5+24,5m
- e5.1 / e5.2 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku E ; l=2,2+2,2m
- e5.3 / e5.4 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku E ; l=9,6+9,6m
- e5.5 / e5.6 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku E ; l=17,1+17,1m
- e5.7 / e5.8 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku E ; l=17,5+17,5m
- e5.9 / e5.10 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku E ; l=10,5+10,5m
- e6.1 / e6.2 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku A ; l=4,3+4,3m
- e6.3 / e6.4 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku A ; l=13,2+13,2m
- e6.5 / e6.6 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku A ; l=21,1+21,1m
- e7.1 / e7.2 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku F ; l=4,3+4,3m
- e7.3 / e7.4 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku F ; l=13,2+13,2m
- e7.5 / e7.6 — 2x proj. kabel zalicznikowy instalacji zewnętrznej typ YKXS 4x10mm2 – dla budynku F ; l=21,1+21,1m
- e8 — proj. kabel zalicznikowy instalacji oświetlenia zewnętrznego typ YAKXS 4x16mm2+ FeZn 25x4 ; l=405,1+432,1m
- L1–L12 — proj. oprawa 42W LED na słupie h=4m oświetlenia zewnętrznego– w 1. kolejności realizacji inwestycji
- L13 — proj. oprawa 42W LED na słupie h=4m oświetlenia zewnętrznego– w 2. kolejności realizacji inwestycji

- SG — Projektowana lokallizacji skrzynek gazowych z zestawami redukcyjno pomiarowymi
- Projektowane zewnętrzne odcinki instalacji gazowej. Wykonanie z rur PE100, SDR11 32x3,0 wg odrębnego opracowania
- Projektowane zewnętrzne odcineki instalacji wodociągowej. Wykonanie z PE100RC, SDR11, 40x3,7 - 90x8,2
- ZW — Projektowana zasuwa wodna, domowa DN32
- Z — Projektowana zasuwa główna
- Projektowana zasuwa odcinająca kolejność wykonywania realizacji inwestycji
- KS1 – KS27: Projektowana studzienka kanalizacyjna, betonowa Ø1000
- Projektowane przewody podziemne zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wykonanie z rur PCV, SN8, SDR34, Ø160-Ø200
- SW — Projektowana studnia wodomierzowa z wodomierzem głównym

OB1: Proj. wysokowydajna oczyszczalnia biologiczna o maksymalnym dobowym dopływie ścieków 30m³. Wymiary 2450x2450x7755– w 1. kolejności realizacji robót wraz ze zbiornikami Z1 podłaczonymi do OB1

OB2: Proj. wysokowydajna oczyszczalnia biologiczna o maksymalnym dobowym dopływie ścieków 30m³. Wymiary 2450x2450x7755– w 2. kolejności realizacji inwestycji wraz ze zbiornikami Z1 podłaczonymi do OB2

Z1: Proj. zbiornik bezodpływowy wody oczyszczonej o obj. 24,73 m³. Wykonanie monolityczne z płytą najazdową, łączoną szczelnie z wanną zbiornika. W zbiorniku właz żeliwny typu ciężkiego Ø600 mm i stopnie złazowe. Wymiary zbiornika prostokątnego: (dł. 5660 mm x szer. 2360 mm x wys. 2640mm)

- Powierzchnia biologicznie czynna 100%
- Powierzchnia biologicznie czynna 50% – płyta ażurowa / nawierzchnia piaskowa
- Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) – 11 sztuk
- A — Zestaw zabawowy z piaskownicą i zjeżdzalnią – 1 sztuka
- B — Drabinka gimnastyczna – 1 sztuka
- C — Bujak podwójny – 1 sztuka
- D — Bujak pojedyńczy – 1 sztuka
- E — Bujak pojedyńczy – 1 sztuka
- F — Huśtawka podwójna – 1 sztuka
- G — Karuzela z kierownicą i siedziskiem – 1 sztuka
- H — Ławka z oparciem – 6 sztuk
- I — Kosz na śmieci – 3 sztuki

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:	GK-I.6640.1.3996.2022
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie:	Starosta Brzeski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji:	protokół weryfikacji nr GK-I.6640.1.3996.2022_1 z dnia 3 stycznia 2022 r.
Wykonawca prac geodezyjnych:	PRACOWNIA GEODEZYJNA GALICJA Krzysztof Wira 33-190 Ciężkowice, Zborowice 179 tel. 792 700 099 NIP: 873 306 49 97 REGON:121185023
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac:	inż. Krzysztof Wira GEODETA UPRAWNIONY uprawnienia nr 23026

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej:		GK-I.6640.1.3996.2022	
Skala mapy:	1 : 500	Data opracowania mapy:	10 grudnia 2022 r.
Miejscowość:	ŁĘKI	Numer działki:	1468/5
Jednostka ewidencyjna:		identyfikator:	120201_2
		nazwa:	Borzęcin
Obręb ewidencyjny:		identyfikator:	120201_2.0003
		nazwa:	Łęki
Nazwa układu współrzędnych:		prostokątnych płaskich:	2000/7
		wysokości:	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji			
PRACOWNIA GEODEZYJNA GALICJA Krzysztof Wira 33-190 Ciężkowice, Zborowice 179 tel. 792 700 099 NIP: 8733064997 REGON:121185023		inż. Krzysztof Wira GEODETA UPRAWNIONY uprawnienia nr 23026	
Wykonawca		Imię, nazwisko, nr uprawnień, oraz podpis geodety uprawnionego	

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

LEGENDA:

- A — G Granica działki 1468/5
- Projektowane budynki mieszkalne jednorodzinne
- II Liczba kondygnacji w budynku
- Powierzchnia biologicznie czynna 100%
- Powierzchnia biologicznie czynna 50% plac rekreacyjny – plac zabaw
- Utwardzenia terenu – dojścia, dojazdy, chodniki
- Wejście główne do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
- Proj. miejsce do składowania odpadów stałych
- Miejsce postojowe – 2,50x5,00m oraz 3,60x5,00m 52 miejsca postojowych po 1 na każdy lokal mieszkalny w tym 6 miejsc dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
- Miejsce postojowe 2,50x5,00 4 miejsca postojowe przeznaczone do czasowego postoju w celu naładowania samochodu elektrycznego
- Dojazd do terenu inwestycji z drogi publicznej gminnej dz. nr 1408 wg odrębnego opracowania
- 2° Kierunek spadków poprzecznych powierzchni utwardzonych ilustrujący spływ wód opadowych
- Drzewa przeznaczone do wycinki wg odrębnego opracownia
- Kolejność realizacji inwestycji
  - 1, pow. 6325m2
  - 2, pow. 3568m2
- Zjazd na teren inwestycji nie jest objęty wnioskiem realizowany w 1 etapie inwestycji, wg oddzielnego opracowania znajdujący sie w granicy opracowania

LEGENDA:

Oznaczenia na podstawie decyzji Wójta Gminy Borzęcin o warunkach zabudowy z dnia 23 czerwca 2022 r. znak: RPG.6730.20.2022

USTALENIA GRAFICZNE DECYZJI:

- TB - linie rozgraniczające teren inwestycji TB
- - nieprzekraczalna linia zabudowy

DANE INFORMACYJNE NIEBĘDĄCE USTALENIAMI DECYZJI:

- KL - komunikacja lokalna, gminna
- - kierunek połączenia z drogą publiczną, gminną

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PSJ PROJECT
ul. Krakowska 2/5
33-100 Tarnów
tel.509-694-785
e-mail:biuro@psjproject.com.pl
www.psjproject.com.pl

TEMAT INWESTYCJI:
„Budowa dwudziestu sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz z zagospodarowaniem terenu z zewnętrznymi odcinkami instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej, kanalizacji sanitarnej wraz z dwiema biologicznymi oczyszczalniami ścieków wraz ze zbiornikami bezodpływowymi wody oczyszczonej, miejscami postojowymi, dojściami oraz dojazdami na działce nr 1468/5 w miejscowości Łęki" - PROJEKT ZAMIENNY

ADRES INWESTYCJI:
Dz. nr ewid. 1468/5
Obręb 0003 Łęki, jedn. ewid. 120201_2 Borzecin Gmina

PROJEKTANT: branża architektoniczna	mgr inż. arch. Jacek Gmerek nr upr. w specjalności architektonicznej AU-F 2/9/81
PROJEKTANT: branża sanitarna	inż. Kazimierz Litwin nr upr. w specj. instalacyjno-inżynieryjnej: GT-IV-63/28/77
PROJEKTANT: branża elektryczna	mgr inż. Paweł Piękoś nr upr. w specjalności instalacyjnej PDK/0096/POOE/09

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZIELEŃ ORAZ UTWARDZENIA	
BRANŻA: architektura	DATA: 07.2023	SKALA: 1:500	RYS. NR: PZT-3