

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowlane					
1		Boisko do piłki nożnej i wielofunkcyjne.			
1		Utylizacja istniejącej sztucznej trawy	m ²		
d.1		30*62	m ²	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
2	KNR 231-0106-0301	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie miałem kamiennym o frakcji od 0-4 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm - boisko do piłki nożnej 30*62	m ²		
d.1			m ²	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
3	AW	Wykonanie nawierzchni na boisku z trawy syntetycznej wysokości 60 mm z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM nie z recyklingu. Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium np. Labosport dotyczącej nawierzchni.	m ²		
d.1		30*62	m ²	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
4		Utylizacja istniejącej nawierzchni z poliuretanu	m ²		
d.1		19,0*32,0	m ²	608,000	
				RAZEM	608,000
5	AW	Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego składająca się z granulatu ET grubości 35 mm oraz wierzchniej warstwy natryskowej gr 13 mm EPDM 19,0*32,0	m ²		
d.1			m ²	608,000	
				RAZEM	608,000
6	KNP 1423-2313-0103	Mechaniczne malowanie pasów segregacyjnych na boisku. Analogia	m		
d.1		641,38	m	641,380	
				RAZEM	641,380
2		Ogrodzenie ST 06, ST 07			
7	KNR 223-0401-01	Ogrodzenie systemowe z siatki ocynkowanej o oczkach 50x50 mm, wysokości 3 m (wymiana siatki)	m		
d.2		30+62+30+62+19,5+32+16	m	251,500	
				RAZEM	251,500
8	KNR 223-0401-02	Ogrodzenie systemowe z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 4,0 m z rur stalowych. Dodatek za następny 1 m wysokości do 4,0 m	m		
d.2		251,5	m	251,500	
				RAZEM	251,500
3		Wyposażenie boiska do piłki nożnej i wielofunkcyjnego ST 08			
9	AW	Dostawa i montaż koszy do koszykówki tablica epoksydowa 105x180 cm, obręcz z siatką, słupki montowane w tulejach do koszykówki z możliwością regulacji wysokości.	kpl		
d.3		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
10	AW	Dostawa i montaż piłkochwyłów wysokości 6,0 m i długości 30,0 m na słupkach stalowych min. fi 60,2 mm malowane proszkowo. Siatka polipropylenowa bezwęzłowa, oczko 80x80mm o grubości splotu 5 mm w kolorze zielonym. Liny utrzymujące fi 4 mm powlekane	kpl.		
d.3		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Oświetlenie boisk ST 01, ST 06 - roboty poniżej terenu			
11	KNR 4-03-1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
d.4		5	odc.	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR 5-10-1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw LED np: SEND OLIMPICO - 100 W	szt.		
d.4		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000