

**NAPRAWA ELEWACJI BUDYNKÓW WCZT****polegająca na skuciu i uzupełnieniu odspojonych płytek elewacyjnych.**

Rodzaj prac remontowych do wykonania:

- skucie odspojonych płytek elewacyjnych
- szlifowanie powierzchni żelbetowych
- gruntowanie powierzchni żelbetowych
- przyklejenie nowych płytek klinkierowych na kleju grubowarstwowym
- spoinowanie płytek zaprawą do klinkieru
- wykonanie dylatacji ze sznura dylatacyjnego i silikonu
- dostawa płytek klinkierowych ARA ACIKER 0 wymiarach 3,4x24,4x1,2 [cm]
- wynajem wysięgnika teleskopowego
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

Zakres robót obejmuje:


- zerwanie wraz z ułożeniem nowych płytek z zastosowaniem wysięgnika w ilości 239,57 m<sup>2</sup>
- zerwanie wraz z ułożeniem nowych płytek bez zastosowania wysięgnika w ilości 20,26 m<sup>2</sup>
- ułożenie nowych płytek w miejsce już odpadniętych z zastosowaniem wysięgnika w ilości 22,01 m<sup>2</sup>

wg poniższego obmiaru:

OBIEKT	ELEWACJA	ILOŚĆ M2	
BUD. A	południowa	skucie i ułożenie płytek z zastosowaniem wysięgnika	24,89
		skucie i ułożenie płytek bez wysięgnika	2,78
		ułożenie nowych płytek z zastosowaniem wysięgnika	0,58
	zachodnia	skucie i ułożenie płytek z zastosowaniem wysięgnika	12,08
		skucie i ułożenie płytek bez wysięgnika	0,50
		ułożenie nowych płytek z zastosowaniem wysięgnika	21,05
	północna	skucie i ułożenie płytek z zastosowaniem wysięgnika	6,53
		skucie i ułożenie płytek bez wysięgnika	0,13
	wschodnia	skucie i ułożenie płytek z zastosowaniem wysięgnika	29,13
		skucie i ułożenie płytek bez wysięgnika	2,90
BUD. B	południowa	skucie i ułożenie płytek z zastosowaniem wysięgnika	11,33
		skucie i ułożenie płytek bez wysięgnika	2,33



	zachodnia	skucie i ułożenie płytek z zastosowaniem wysięgnika	44,46	
		skucie i ułożenie płytek bez wysięgnika	1,65	
	północna	skucie i ułożenie płytek z zastosowaniem wysięgnika	8,75	
		skucie i ułożenie płytek bez wysięgnika	0,60	
	wschodnia	skucie i ułożenie płytek z zastosowaniem wysięgnika	30,20	
		skucie i ułożenie płytek bez wysięgnika	5,08	
		ułożenie nowych płytek z zastosowaniem wysięgnika	0,25	
	BUD. C	południowa	skucie i ułożenie płytek z zastosowaniem wysięgnika	31,52
			skucie i ułożenie płytek bez wysięgnika	1,78
zachodnia		skucie i ułożenie płytek z zastosowaniem wysięgnika	8,85	
		skucie i ułożenie płytek bez wysięgnika	1,38	
wschodnia		skucie i ułożenie płytek z zastosowaniem wysięgnika	14,17	
		skucie i ułożenie płytek bez wysięgnika	1,13	
BUD. D		południowa	skucie i ułożenie płytek z zastosowaniem wysięgnika	11,73
	zachodnia	skucie i ułożenie płytek z zastosowaniem wysięgnika	2,25	
		ułożenie nowych płytek z zastosowaniem wysięgnika	0,13	
	wschodnia	skucie i ułożenie płytek z zastosowaniem wysięgnika	3,68	
	RAZEM		281,84	

Inspektor Nadzoru  
 Robót Budowlanych  
  
 mgr inż. Stanisław Zdebko  
 Upr. nr 279/80/Pw

