

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233124-4 Drogi dojazdowe

NAZWA INWESTYCJI : Gorzyce Wielkie - budowa drogi ul. Dębowa  
ADRES INWESTYCJI : Gorzyce Wielkie, ul. Dębowa  
INWESTOR : Gmina Ostrów Wielkopolski  
ADRES INWESTORA : 63-400 Ostrów Wielkopolski, Gimnazjalna 5  
BRANŻA : drogowa

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty ziemne, rozbiórkowe	1	5
2	Krawężniki	6	8
3	Jezdnia	9	14
4	Obsługa gędezyjna	15	15

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne, rozbiórkowe</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	374,00		
2 d.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m <sup>3</sup>	761,27		
3 d.1	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - pas drogowy poza jezdnią szer. 2m	m <sup>2</sup>	1 494,00		
4 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu. Wywóz przez Wykonawcę.	m <sup>3</sup>	0,59		
5 d.1	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,50		
<b>2</b>		<b>Krawężniki</b>				
6 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C16/20	m <sup>3</sup>	33,62		
7 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	322,00		
8 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	425,00		
<b>3</b>		<b>Jezdnia</b>				
9 d.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	2 247,00		
10 d.3	KNNR 6 0111-01	Mieszanka związana cementem C1,5/2 - gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	2 247,00		
11 d.3	KNNR 6 0113-01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C 90/3 stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	2 247,00		
12 d.3	KNR 2-31 0511-03	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m <sup>2</sup>	2 247,00		
13 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5,00		
14 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	8,00		
<b>4</b>		<b>Obsługa geodezyjna</b>				
15 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty ziemne, rozbiórkowe	
2	Krawężniki	
3	Jezdnia	
4	Obsługa gedyzyjna	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne, rozbiórkowe</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	m		
d.1	0111-01	równinnym	m	374,00	
		374		RAZEM	374,00
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i	m <sup>3</sup>		
d.1	0202-08	zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m <sup>3</sup>	761,27	
	tabela robót ziemnych	761,27		RAZEM	761,27
3	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - pas drogowy poza	m <sup>2</sup>		
d.1	0501-01	jezdnią szer. 2m	m <sup>2</sup>	1 494,00	
		2*(322+425)		RAZEM	1 494,00
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu. Wywóz przez Wykonawcę.	m <sup>3</sup>		
d.1	0812-03		m <sup>3</sup>	0,59	
		0,045*13		RAZEM	0,59
5	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-	m		
d.1	0813-04	piaskowej	m	16,50	
		13+3,5		RAZEM	16,50
<b>2</b>		<b>Krawężniki</b>			
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C16/20	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04		m <sup>3</sup>	33,62	
		0,045*(322+425)		RAZEM	33,62
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm na podsypce cemento-	m		
d.2	0403-05	wo-piaskowej	m	322,00	
		322		RAZEM	322,00
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen-	m		
d.2	0403-03	towo-piaskowej	m	425,00	
		363+48+14		RAZEM	425,00
<b>3</b>		<b>Jezdnia</b>			
9	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod war-	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-01	stwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	2 247,00	
		2247		RAZEM	2 247,00
10	KNNR 6	Mieszanka związana cementem C1,5/2 - gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0111-01		m <sup>2</sup>	2 247,00	
	pod krawęż-	2247		RAZEM	2 247,00
	nikami				
11	KNNR 6	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C 90/3 stabilizowanego mecha-	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-01	nicznie - gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	2 247,00	
		2247		RAZEM	2 247,00
12	KNR 2-31	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce	m <sup>2</sup>		
d.3	0511-03	cementowo-piaskowej gr. 3cm	m <sup>2</sup>	2 247,00	
		2247		RAZEM	2 247,00
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.3	1406-03		szt.	5,00	
		5		RAZEM	5,00
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.3	1406-04		szt.	8,00	
		8		RAZEM	8,00
<b>4</b>		<b>Obsługa gędezyjna</b>			
15		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.		
d.4			szt.	1,00	
		1		RAZEM	1,00