

## **Przedmiar robót**

**CPV**

**45232300-5 - sieci teletechniczne**

**45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli**

Budowa: **Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej**

**w m. Małgów Kolonia dz.nr 92, obr. Józefów, dz. nr 151 obr. Małgów Kolonia**

Obiekt lub rodzaj robót: **Sieć telekomunikacyjna Orange Polska S.A. - przebudowa istniejących kabli telekomunikacyjnych**

Lokalizacja: **drogi wewnętrzna w m. Małgów Kolonia dz. nr 92, obr. Józefów, dz. nr 151 obr. Małgów Kolonia**

Inwestor: **URZĄD GMINY W LISKOWIE**

**ul. ks. Wacława Błazińskiego 56**

**62-850 Lisków**

---

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:

**2022-12-30**

**Przedmiar robót**

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>CPV</b> <b>45232300-5 - sieci teletechniczne</b> <b>45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli</b>		
<b>1</b>	<b>Przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych miedzianych Orange Polska S.A.</b>		
<b>1.1</b>	<b>Element</b>		
1.1.1	Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 2x2x0,5	odcinek	105
1.1.2	Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 2x2x0,5	odcinek	105
1.1.3	Budowa rur osłonowych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, , 1 rura w warstwie, rura dwudzielna A 58 PS	m	11
1.1.4	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm,	m	215
1.1.5	Montaż złączy, doziemnych, małoparowych KM-1	szt	4
1.1.6	Demontaż linii kablowych miedzianych, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm,	m	210
<b>2</b>	<b>Prace dodatkowe</b>		
<b>2.1</b>	<b>Element</b>		
2.1.1	Nadzór właścicielski operatora Orange Polska S.A.	godzina	8
.2	Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1