

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 10,78+11,07+10,54	m ² m ²	 32,390	
				RAZEM	32,390
2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,0*2,50	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 9-09 0401-02	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKB 12,5 mm 2,0*2,50	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 32,39	m ² m ²	 32,390	
				RAZEM	32,390
5	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 32,39	m ² m ²	 32,390	
				RAZEM	32,390
6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 32,39	m ² m ²	 32,390	
				RAZEM	32,390
7	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 20*2,0	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
8	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 40,0	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
9	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 514,680+514,68*4	m ² m ²	 2 573,400	
				RAZEM	2 573,400
10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 514,680+514,68*4	m ² m ²	 2 573,400	
				RAZEM	2 573,400
11	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 20	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000
12	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów mury- wanych 20	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000
13	KNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych oszklone z płyt MDF 1,10*2,0*29	m ² m ²	 63,800	
				RAZEM	63,800
14	KNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych pełnych z kratkami wentylacyjnymi do toalet , magazynków itp 1,10*2,0*6	m ² m ²	 13,200	
				RAZEM	13,200
15	KNR 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 2,0*1,5	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR-W 4-02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 20*3,0	m m	 60,000	
				RAZEM	60,000
17	KNR 0-13 0128-02 z.o. 2.4.8.a) 9901-01	Rurociągi o śr. 25 mm - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach- piony ciepła i zimna woda 120	m m	 120,000	
				RAZEM	120,000
18	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 20	kpl. kpl.	 20,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,000
19	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 2,0	m		2,000
		20	msc.	20,000	
				RAZEM	20,000
20	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
21	KNR-W 4-02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 2,0	m		2,000
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
22	KNR-W 4-03 0609-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetłówkowa 4x40 W na ledowe	kpl.		
		38	kpl.	38,000	
				RAZEM	38,000
23	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 4-03 1208-02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 4-02 z.sz.3.5.a	Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciśnienie miejskie - pojedynczy pion	p-p		
		20	p-p	20,000	
				RAZEM	20,000
27	KNR-W 4-02 z.sz.4.-02	Spuszczenie wody i napełnienie instalacji - do 30 pionopięter	pp		
		20	pp	20,000	
				RAZEM	20,000
28	KNR-W 4-01 0209-03	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m ² - 0.10 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
29	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		2,6	m ³	2,600	
				RAZEM	2,600