

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu "PARIS"  
ADRES INWESTYCJI : ul. Dr Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz  
INWESTOR : Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy  
ADRES INWESTORA : ul. Dr Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz  
BRANŻA : remontowo-budowlana

DATA OPRACOWANIA : 27.03.2024

Stawka roboczogodziny :

## NARZUTY

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Dz. U. 2001 nr. 97 poz. 1050 Ustawa o Cenach z dnia 5 lipca 2011 o cenach

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177

Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

Ustawa z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. 2014 poz. 121 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Podstawa do sporządzania kosztorysu stanowi :

- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny ustalone na podstawie danych rynkowych na dzień sporządzania kosztorysu z rynku lokalnego danego województwa .

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE</b>			
1	KNNR 7 d.1 0702-02	DEMONTAŻ Sufity podwieszane z płyt z włókien mineralnych - demontaż przed ponownym montażem 36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
2	KNNR 7 d.1 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych - z demontażu 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3	KNNR 7 d.1 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych - wykonanie z nowych materiałów 11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
4	kalk. własna	Demontaż płyt sufitowych stalowych o wymiarach 2000x1200 mm 61	szt. szt.	 61.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.000</b>
5	kalk. własna	Montaż płyt sufitowych stalowych o wymiarach 2000x1200 mm 61	szt. szt.	 61.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.000</b>
6	KNNR 7 d.1 0702-03	DEMONTAŻ Sufity podwieszane z płyt g-k 490	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 490.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>490.000</b>
7	KNR 2-02 d.1 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - odtworzenie sufitów podwieszanych 490	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 490.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>490.000</b>
8	KNR K-04 d.1 0201-02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 490	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 490.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>490.000</b>
9	KNR 2-02 d.1 2004-01	Obud. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jedno-warstwowo 55-01 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
10	KNR K-04 d.1 0201-02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
11	KNR 4-01 d.1 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 30	szt. szt.	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
12	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 30	szt. szt.	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
13	KNR 7-28 d.1 0208-02	Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - grubość stropu 100 mm 1	otw. otw.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 7-28 d.1 0208-03	Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - dod.za dalsze 100 mm grubość stropu 1	otw. otw.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR K-04 d.1 0201-02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
16	KNR 2-17 d.1 0139-04 analogia	Drzwiczki rewizyjne w sufitach z płyt g-k 30	szt. szt.	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
17	kalk. własna	Wycięcie otworów w płytach sufitowych stalowych pod nawiewniki 8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	kalk. własna	Zaślepienie otworów w płytach sufitowych stalowych po przesuniętych nawiewnikach 8	szt szt	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
19 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km wraz z utylizacją 7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
20 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1km (9 km) Krotność = 10 7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
21 d.1	kalk. własna	Zabezpieczenie pomieszczeń na rzecz prac remontowo-budowlanych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22 d.1	kalk. własna	Rusztowania 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>