
KOSZTORYS BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń do montażu angiografu jednopłaszczyznowego Azurion 7M12 typ 7C12 (prod. Philips Medical Systems Nederland B.V.) w Klinice Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ADRES INWESTYCJI : Białymstok ulica Skłodowskiej 24a.

INWESTOR : Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ADRES INWESTORA : Białymstok ulica Skłodowskiej 24a.

BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : luty 2025 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2025 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach istniejących o powierzchni odbicia ponad 5 m ² -20%	m ²	82.60	0.00	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0811-07	Skucie posadzki z gresu	m ²	76.68	0.00	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-skucie szlichty betonowej	m ³	7.67	0.00	0.00
4 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	11.68	0.00	0.00
5 d.1	analiza indywidualna	Wynajem kontenera na gruz poj.7 m ³	kpl.	2.00	0.00	0.00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0.00
2		Tynki i okładziny wewnętrzne				
6 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i posadzek folią	m ²	187.38	0.00	0.00
7 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	82.60	0.00	0.00
8 d.2	KNR 2-02 2009-02 + KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) wewnętrzne gr. 5 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	82.60	0.00	0.00
9 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²	330.40	0.00	0.00
10 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian pod malowanie	m ²	413.00	0.00	0.00
11 d.2	analiza indywidualna	Malowanie sufitów farbą lateksową matową w kolorze białym z gruntowaniem	m ²	413.00	0.00	0.00
Razem dział: Tynki i okładziny wewnętrzne						0.00
3		Sufity podwieszane				
12 d.3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufit podwieszony systemowy	m ²	109.55	0.00	0.00
Razem dział: Sufity podwieszane						0.00
4		Posadzki				
13 d.4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki o pw. 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko-30%	m ²	23.00	0.00	0.00
14 d.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie podłoża (po skuciu istniejących posadzek) pod nowe wykładziny-oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	76.66	0.00	0.00
15 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²	76.66	0.00	0.00
16 d.4	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Szlichta betonowa pod posadzki gr.10 cm	m ²	76.66	0.00	0.00
17 d.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm pod wykładzinę PCV	m ²	76.66	0.00	0.00
18 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie posadzek pod wykładzinę PCV	m ²	76.66	0.00	0.00
19 d.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej wysokiej jakości , odpornej na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi,	m ²	76.66	0.00	0.00
20 d.4	KNR 2-02 1113-06	Listwy przyściennie cokół h=10 cm z wykładziny antypoślizgowej z wysokiej jakości PCV zakończony listwą systemową	m	84.33	0.00	0.00
21 d.4	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	76.66	0.00	0.00
Razem dział: Posadzki						0.00
5		Kanały podłogowe i ściennie				
22 d.5		Kanały podłogowe	m	15.00	0.00	0.00
23 d.5		Konstrukcja sufitowa	m ²	10.00	0.00	0.00
24 d.5		Wzmocnienie pod stół	m ²	3.00	0.00	0.00
Razem dział: Kanały podłogowe i ściennie						0.00
6		Wypośażenie				
25 d.6		Dostawa i montaż kolumny anestetycznej	kpl.	1.00	0.00	0.00
Razem dział: Wypośażenie						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	837.245	0.00	0.00
2.	robocizna	r-g	207.567	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Malowanie ścian i sufitów farbą lateksową odporną na zmywanie	m ²	413.000		413.000	0.00	0.00	
2.	Kontener na gruz 5 m3	kpl.	2.000		2.000	0.00	0.00	
3.	kratki wentylacyjne	szt.	2.478		2.478	0.00	0.00	
4.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	7.666		7.666	0.00	0.00	
5.	klej Butapren B	kg	35.570		35.570	0.00	0.00	
6.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	91.992		91.992	0.00	0.00	
7.	listwa zakończeniowa z PCW	m	90.233		90.233	0.00	0.00	
8.	pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	2.300		2.300	0.00	0.00	
9.	Wykładzina antypoślizgowa z wysokiej jakości PCV	m ²	92.751		92.751	0.00	0.00	
10.	piasek	m ³	5.068		5.068	0.00	0.00	
11.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.752		0.752	0.00	0.00	
12.	Ciasto wapienne	m ³	1.123		1.123	0.00	0.00	
13.	gips budowlany	t	0.906		0.906	0.00	0.00	
14.	Ruszt systemowy	m ²	112.837		112.837	0.00	0.00	
15.	Sufit podwieszany systemowy	m ²	112.837		112.837	0.00	0.00	
16.	masa samopoziomująca	kg	597.948		597.948	0.00	0.00	
17.	preparat gruntujący	dm ³	106.959		106.959	0.00	0.00	
18.	Szlichta betonowa	m ³	8.019		8.019	0.00	0.00	
19.	woda	m ³	2.957		2.957	0.00	0.00	
20.	folia ochronna	m ²	206.118		206.118	0.00	0.00	
21.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	3.504	0.00	0.00
2.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	3.304	0.00	0.00
3.	Mieszarka do zapraw 3.0m3/h	m-g	0.496	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł