

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbiórka istniejącego zadaszenia oraz budowa nowego zadaszenia nad schodami wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa fundamentów pod rampę dla niepełnosprawnych

Data: 2024-07-30

Budowa: Rozbiórka istniejącego zadaszenia oraz budowa nowego zadaszenia nad schodami wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa fundamentów pod rampę dla niepełnosprawnych

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233140-2 Roboty drogowe

Lokalizacja: Adres: ul. Świdzińskiego 4 33-380 Krynica - Zdrój działka ew. nr 1570, obr. Krynica - Zdrój (0001), jedn. ewid. Krynica - Zdrój (121007_4)

Zamawiający: 20 Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Krynicy -Zdroju

Autorzy: Rzecznik kosztorysowy inż. Grzegorz Szafarski upr. SKP 003/12 upr. bud. MAP/0175/OHOE/07

Specjalista d/s Kosztorysowania

inż. Grzegorz Szafarski

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Demontaże i rozbiórki z wywozem i utylizacją
2	Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Drogi - chodniki - balustrady - wycieraczki

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
	Kosztorys	Rozbiórka istniejącego zadaszenia oraz budowa nowego zadaszenia nad schodami wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa fundamentów pod rampę dla niepełnosprawnych			
1	Element	Demontaże i rozbiórki z wywozem i utylizacją			
1	KNR 2-31 815/2	Rozebranie chodników z płyt lub z kostki	m2	639,07	
2	KNR 2-31 801/4	Rozebranie płyty betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	m2	639,07	3,00
3	KNR 2-31 804/3	Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15-cm	m2	639,07	
4	KNR 2-31 804/4	Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	m2	639,07	16,00
5	KNR 2-31 815/2	Rozebranie chodników z płyt lub z kostki	m2	304,79	
6	KNR 2-31 804/3	Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15-cm	m2	304,79	
7	KNR 2-31 804/4	Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	m2	304,79	-7,00
8	KNR 2-31 813/4	Rozebranie krawężników betonowych	m	201,30	
9	KNR 2-31 814/2	Rozebranie obrzeży betonowych	m	31,90	
10	Kalkulacja własna	Odkopanie studzienki do fundamentów oraz pomiędzy budynkiem a studzienką, wykonanie naprawy betonu, izolacji przeciwwilgociowej na całej studzienki oraz przejścia instalacji do budynku ze studzienki	kpl	1,00	
11	KNR 2-02 1214/5	Demontaż balustrady	m	13,20	
12	KNKRB 6 1305/1	Regulacja wysokościowa studni	kpl	2,00	
13	KNR 4-01 108/17	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1-km, gruzu i złomu	m3	354,93	
14	KNR 4-01 108/20	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1-km, gruzu i złomu	m3	354,93	19,00
15	Kalkulacja własna	Oплата za utylizację gruzu i złomu	m3	354,93	
2	Element	Drogi - chodniki - balustrady - wycieraczki			
16	KNR 2-31 114/5	Podbudowa zasadnicza - gruzobeton o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie E/2 na górze warstwy ≥130 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m2	637,12	
17	KNR 2-31 114/6	Podbudowa zasadnicza - gruzobeton o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie E/2 na górze warstwy ≥130 MPa, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	m2	637,12	5,00
18	KNR 2-31 109/1	Wylanie warstwy chudego betonu do wysokości istniejących płyt betonowych, E/2 na górze warstwy ≥130 MPa - 12cm	m2	637,12	
19	KNR 2-31 9902/1	Nawierzchnie drogowe z kostki betonowej grubości 8-cm na podbudowie cementowo-piaskowej 1:4	m2	637,12	
20	KNR 2-31 114/5	Podbudowa zasadnicza - gruzobeton o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie E/2 na górze warstwy ≥130 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m2	532,14	
21	KNR 2-31 114/6	Podbudowa zasadnicza - gruzobeton o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie E/2 na górze warstwy ≥130 MPa, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	m2	532,14	5,00
22	KNR 2-31 109/1	Wylanie warstwy chudego betonu do wysokości istniejących płyt betonowych, E/2 na górze warstwy ≥130 MPa - 12cm	m2	532,14	
23	KNR 2-31 9902/1	Nawierzchnie drogowe z kostki betonowej grubości 8-cm na podbudowie cementowo-piaskowej 1:4	m2	1 027,48	
24	KNR 2-31 309/8	Ścieżka kierunkowa - system fakturowych oznaczeń nawierzchniowych (FON)	m2	126,16	
25	KNR 2-31 309/8	Oznaczenie ostrzegawcze - system fakturowych oznaczeń nawierzchniowych (FON)	m2	15,62	
26	KNNR 6 403/4	Ustawienie krawężników betonowych 15x25x100 cm na ławie betonowej C12/15	m	67,60	
27	KNNR 6 404/5	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie betonowej C12/15	m	57,60	
28	KNRW 2-02 1209/1	Balustrada stalowa B1	m	16,80	
29	KNRW 2-02 1219/3	Wycieraczki do obuwia systemowe zewnętrzne	m2	2,70	
30	KNNR 5 705/1	Ułożenie rur osłonowych - Rura ochronna HDPE A 110	m	12,00	
31	KNR 9-26 101/4	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm, klasa obciążenia D400	m	35,70	
32	KNR 2-31 706/1	Oznakowanie poziome traktów farbą chlorokauczkową grubowarstwowe	m2	26,40	