
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi wewnętrznej w msc Żdzenice
ADRES INWESTYCJI : ŻDZENICE
INWESTOR : Gmina Malanów
ADRES INWESTORA : 62 - 709 Malanów, ul. Turecka 16
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont dr w m. Żdżenice						
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,240		
2 d.1	KNR 2-01 0311-02	Przekopy próbne pod kable infrastruktury podziemnej. Wykopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu III 6*7*0,8*0,4	m ³	13,45		
3 d.1	KNR 5-01 0106-01	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą dwudzielną AROT A110 PS - analogia	m	42,00		
4 d.1	KNR 2-01 0236-03	Formowanie i zagęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) zasypianie wykopów przy zabezpieczeniach poprzecznych.	m ³	13,20		
5 d.1	KNR 2-31- 0816 01	Rozebranie przepustów rurowych z rur betonowych średnica 40 cm pod koroną drogi z wywozem gruzu 10+7	m	17,00		
Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2		II. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2				
6 d.2	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wykopy pod przepusty pod koroną drogi fi 40 17*1,2*1,5	m ³	30,60		
7 d.2	KNR 1 0605-05	Pompowanie wody agregatem igłofiltrowym (prace przy przepuszczeniu fi 40cm w km 0+239)	obiekt	1,00		
8 d.2	KNR 2-31 0605-02	Ławy fundamentowe betonowe pod przepusty rurowe pod zjazdami 17*0,4*0,2	m ³	1,360		
9 d.2	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PP SN12 o średnicy wewnętrznej 40 cm	m	17,00		
10 d.2	KNR 2-01 0236-03	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m ³	8,60		
11 d.2	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	3,00		
12 d.2	KNR 1 0209-14	Odmulenie rowów drogowych na głębokość. ok. 20-30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odkład Wykonawcy 10+5	m	15,00		
Razem dział: II. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2						
3		III. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6				
13 d.3	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wykopy pod pełne koryto jezdni gł. ok. 40cm i zjazdów gł. ok. 25cm 240*5+40*0,4+25*0,25	m ³	502,25		
14 d.3	KNR 2-31 0103 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża z odspojeniem gruntu za pomocą równiarki do ok. 5cm na odkład pod uzupełnienie pobocza. 240*5+40+25	m ²	1265,00		
15 d.3	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach (chlonne pobocza) - grubość warstwy po zag. 10 cm 240*2*0,35	m ²	168,00		
16 d.3	KNR 2-31 0104-04	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. krotność 15	m ²	168,00		
Razem dział: III. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6						
4		IV. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7				
17 d.4	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z betonu cementem C3/4 (materiał z węzła betoniarzkiego)- grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 240*4,3+40	m ²	1072,00		
18 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1072+25	m ²	1097,00		
19 d.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1097,00		
Razem dział: IV. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7						
5		V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7				
20 d.5	KNR 2-31 1004 07	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 (obustronnie po ok 0,7m od krawędzi) 240*2*0,7	m ²	336,00		
21 d.5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu 240*4+38	m ²	998,00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22 d.5	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu x2	m ²	998,00		
23 d.5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia poboczy i zjazdów z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm 240*2*0,5+25	m ²	265,00		
24 d.5	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu x8	m ²	1632,00		
Razem dział: V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7						
6		VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8				
25 d.6	KNR 2-31 0702-02	Ślupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt	4,00		
26 d.6	KNR 2-31 0702-02 01	Ślupki krótkie do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt	2,00		
27 d.6	KNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (B-20; A-30; D-1)	szt	4,00		
28 d.6	KNR 2-31 0703-05 03	Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. poniżej 0.3 m2 (U-3a i U-3b oraz "Koniec drogi utwardzonej 50m")	szt	3,00		
Razem dział: VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8						
7		VII ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
29 d.7	KNR 2-31 0704 01	Bariery energochłonne km 0+238 typu SP-05/4 stalowe, jednostronne (skrajne elementy zatopione w podłożu) 2*12	m	24,00		
Razem dział: VII ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
8		VIII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0				
30 d.8	KNR 2-01 0119-03 01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczałt	1,00		
Razem dział: VIII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: