

Przedmiar

Kod CPV

Inwestor Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy ul. I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

Bydgoszcz 29.10.2024

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-04 0901/02	Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów	m	10,000
2	KNR 4-04 0901/01	Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł - wydzielenie strefy bezpieczeństwa	m	10,000
3	KNR 4-04 0901/03	Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie strefy bezpieczeństwa	m	10,000
4	KNR 2-02 0607/01	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m2	30,000
5	KNR 2-02 0410/01	Wykonanie ścieżek roboczych z płyt OSB na korytarzu	m2	50,000
6	KNR 4-02 0128/02	Demontaż baterii zmywakowej i umywalkowej	szt	4,000
7	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	4,000
8	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu	kpl	3,000
9	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt	12,000
10	KNR-W 2-02 1022/01	Demontaż skrzydeł drzwiowych - demontaż 12*0,9*2	m2	21,600
		razem	m2	21,600
11	KNR-W 2-02 1022/01 analogia	Demontaż istniejących odbojów drewnianych	kpl	1,000
12	KNR 4-04 0104/06	Rozebranie murów w budynkach o wysokości z pustaków na zaprawie cementowej	m3	6,525
13	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	82,330
14	KNR-W 2-02 2701/01	Demontaż sufitów podwieszanych	m2	64,560
15	KNR 4-01 0329/04	Wykucie otworów w ścianach dla montażu kanałów wentylacyjnych	m2	1,000
16	KNR 4-01 0329/04	Wykucie otworów w ścianach - pom. 52	m2	2,000
17	KNR 4-01 0330/07	Poszerzenie istniejących otworów w ściankach działowych do pom. 55	m2	4,500
18	KNR 0-19 1023/04 analogia	Demontaż okna w pom. 53	m2	1,530
19	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru parapetu wewnętrznego pom. 53	m	1,000
20	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku 6,525+82,33*0,01+1*0,12+64,56*0,05+2*0,12+4,5*0,12	m3	11,476
		razem	m3	11,476
21	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (dopłata 10x) 11,476	m3	11,476

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	11,476
22	KNR 4-04 0901/04	Ogrodzenie drewniane z przesł przenośnych - rozebranie ogrodzenia	m	5,000
		2. Zamurowania/nowe ściany		
23	KNR 4-01 0303/04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowej	m2	2,400
24	KNR-W 2-02 2003/05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02	m2	29,400
25	KNR-W 2-02 2003/04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02	m2	7,000
		3. Wykończenia		
		3.1. Posadzki		
26	KNR-W 2-02 1130/01	Środek gruntujący	m2	82,330
27	KNR-W 2-02 1105/01	Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko	m2	82,330
28	KNR-W 2-02 1123/01	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną z cokołami	m2	93,010
29	KNR-W 2-02 1123/04	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	m2	93,010
30	KNR-W 2-02 1124/06	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	71,200
		3.2. Stolarka otworowa		
31	KNR-W 2-02 1022/01	Drzwi do szachtów EI30 D06 0,4*2 D07 0,6*2*3 D08 1,2*2	m2 m2 m2	0,800 3,600 2,400
		razem	m2	6,800
32	KNR-W 2-02 1022/01	Drzwi z osłoną radiologiczną dwuskrzydłowe	m2	3,600
33	KNR-W 2-02 1022/01	Drzwi z osłoną radiologiczną jednoskrzydłowe przesuwne	m2	1,800
34	KNR-W 2-02 1022/01	Drzwi przesuwne D05 0,9*2	m2	1,800
		razem	m2	1,800
35	KNR-W 2-02 1022/01	Drzwi jednoskrzydłowe do pomieszczeń D01 0,9*2 D03 1,2*2 D04 0,9*2	m2 m2 m2	1,800 2,400 1,800
		razem	m2	6,000
36	KNR-W 2-02 1022/01	Drzwi jednoskrzydłowe do WC D02 0,8*2	m2	1,600
		razem	m2	1,600
37		Przesłona okna zewnętrznego o ekwiwalencie PB 2mm	szt	6,000
		3.3. Sufity		
38	KNR-W 2-02 2701/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami - bronchoskopia	m2	82,330
39	KNR-W 2-02 2701/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami - korytarz 64,56	m2	64,560
		razem	m2	64,560

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
40	KNR-W 2-02 2005/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - miejscowe obniżenia sufitu (7,5+9,7+6,15)*0,2	m2	4,670
		razem	m2	4,670
41	KNR-W 2-02 1022/01 analogia	Montaż klapy rewizyjnej w suficie	kpl	1,000
42	KNR 4-01 0706/02	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowej na ścianach na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	2,000
43	KNR-W 2-02 0830/02 analogia	Wykonanie gładzi gipsowej na podciągach	kpl	1,000
44	KNR-W 2-02 1510/03 analogia	Malowanie podciągów	kpl	1,000
		3.4. Ściany		
45	KNR-W 2-02 2003/07	Obudowy ścian płytami karton-gipsowymi o ekwiwalencie Pb wg projektu	m2	64,000
46	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III	m2	55,870
47	KNR-W 2-02 2004/02	Obudowa jednowarstwowa 75-01 w pom. toalety płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych	m2	3,450
48	KNR-W 2-02 0830/02	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach	m2	55,870
49	KNR-W 2-02 0830/02	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach - w miejscu zdemontowanych odbojów drewnianych	m2	10,000
50	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m2	147,200
51	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem farbami fotokatalitycznymi 81,7+10	m2	91,700
		razem	m2	91,700
52	KNR-W 2-02 0840/06	Fartuch z płyty zmywalnej bakteriobójczej	m2	4,500
53	KNR-W 2-02 1217/02	Montaż narożników ochronnych	m	4,000
54	KNR-W 2-02 1217/02	Montaż odbojnic ściennych	m	38,500
55		Końcowe sprzątnięcie po robotach budowlanych	kpl	1,000