

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **przetarg II na dostawę i montaż kotłów centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka** na kotły klasy 5 na paliwo wymienione niżej w następujących lokalizacjach:

lp	adres	Rodzaj paliwa
1	Mieszkanie przy ul. Nadbrzeżnej 11 w Bystrzycy Kłodzkiej, 57-500 Bystrzyca Kłodzka	Wszystkopalny drewno
2	Leśniczówka Pokrzywno 11	Drewno zgazowane
3	Leśniczówka Pokrzywno 16	Ekogroszek
4	Leśniczówka Spalona 16	Drewno i pelet
5	Podleśniczówka Lasówka 64	Drewno

Opis stanu istniejącego oraz zakres przewidzianych robót określa poniższa tabela:

Lp.	Adres	Stan istniejący	Przewidziany zakres prac
1	Mieszkanie przy ul. Nadbrzeżnej 11 w Bystrzycy Kłodzkiej, 57-500 Bystrzyca Kłodzka	<ul style="list-style-type: none"> - Kocioł pozaklasowy - instalacja mieszana, - obieg CO i CWU z pompami , - układ otwarty Wymaga indywidualnej oceny i oględzin	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż i złożenie starego kotła w miejscu wskazanym przez Nadleśnictwo, - montaż kotła o mocy 10 kW (dopasowany do potrzeb obiektu) - montaż niezbędnej armatury zgodnie z zaleceniami producenta - wykonanie robót ogólnobudowlanych towarzyszących - regulacja układu grzewczego oraz uruchomienie kotłowni - wykonanie prób szczelności i sprawdzeń z dokonaniem regulacji instalacji c.o., - wykonanie wymaganych kontroli, sprawdzeń oraz odbiorów przez uprawnione osoby (m.in. kominiarz, elektryk),
2	Leśniczówka W Pokrzywnie 11	<ul style="list-style-type: none"> - Kocioł pozaklasowy - instalacja mieszana, - obieg CO i CWU z pompami , - układ otwarty Wymaga indywidualnej oceny i oględzin	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż i złożenie starego kotła w miejscu wskazanym przez Nadleśnictwo, - montaż kotła o mocy 19 kW (dopasowany do potrzeb obiektu) - montaż niezbędnej armatury zgodnie z zaleceniami producenta - wykonanie robót ogólnobudowlanych towarzyszących - regulacja układu grzewczego oraz uruchomienie kotłowni - wykonanie prób szczelności i sprawdzeń z dokonaniem regulacji instalacji c.o., - wykonanie wymaganych kontroli, sprawdzeń oraz odbiorów przez uprawnione osoby (m.in. kominiarz, elektryk),

3	Leśniczówka W Pokrzywnie 16 Kancelaria leśnictwa Kamienna Góra	<ul style="list-style-type: none"> - Kocioł pozaklasowy - instalacja mieszana, - obieg CO i CWU z pompami , - układ otwarty Wymaga indywidualnej oceny i oględzin	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż i złożenie starego kotła w miejscu wskazanym przez Nadleśnictwo, - montaż kotła o mocy 24 kW (dopasowany do potrzeb obiektu) - montaż niezbędnej armatury zgodnie z zaleceniami producenta - wykonanie robót ogólnobudowlanych towarzyszących - regulacja układu grzewczego oraz uruchomienie kotłowni - wykonanie prób szczelności i sprawdzeń z dokonaniem regulacji instalacji c.o., - wykonanie wymaganych kontroli, sprawdzeń oraz odbiorów przez uprawnione osoby (m.in. kominiarz, elektryk),
4	Leśniczówka Kancelaria leśnictwa Paszków W Spalonej 16	<ul style="list-style-type: none"> - Kocioł pozaklasowy - instalacja mieszana, - obieg CO i CWU z pompami , - układ otwarty Wymaga indywidualnej oceny i oględzin	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż i złożenie starego kotła w miejscu wskazanym przez Nadleśnictwo, - montaż kotła o mocy 24 kW (dopasowany do potrzeb obiektu) - montaż niezbędnej armatury zgodnie z zaleceniami producenta - wykonanie robót ogólnobudowlanych towarzyszących - regulacja układu grzewczego oraz uruchomienie kotłowni - wykonanie prób szczelności i sprawdzeń z dokonaniem regulacji instalacji c.o., - wykonanie wymaganych kontroli, sprawdzeń oraz odbiorów przez uprawnione osoby (m.in. kominiarz, elektryk),
5	Podleśniczówka W Lasówce 64	<ul style="list-style-type: none"> - Kocioł pozaklasowy - instalacja mieszana, - obieg CO i CWU z pompami , - układ otwarty Wymaga indywidualnej oceny i oględzin	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż i złożenie starego kotła w miejscu wskazanym przez Nadleśnictwo, - montaż kotła o mocy 24 kW (dopasowany do potrzeb obiektu) - montaż niezbędnej armatury zgodnie z zaleceniami producenta - wykonanie robót ogólnobudowlanych towarzyszących - regulacja układu grzewczego oraz uruchomienie kotłowni - wykonanie prób szczelności i sprawdzeń z dokonaniem regulacji instalacji c.o., - wykonanie wymaganych kontroli, sprawdzeń oraz odbiorów przez uprawnione osoby (m.in. kominiarz, elektryk),

1. Wszystkie kotły muszą być fabrycznie nowe i posiadać stosowny certyfikat Ecodesign zgodny z normą PN-EN 303-5.

2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
3. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w każdym z obiektów, w celu szczegółowego zapoznania się ze stanem faktycznym istniejącej instalacji, warunkami związanymi z wykonaniem robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, określenia ilości materiałów i dostosowania połączeń do istniejących w kotłowni instalacji, oraz wszystkich innych informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia i instruktażu obsługi użytkownika danego kotła.
5. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych, bądź naruszonych podczas prac montażowych.
6. Wykonawca zobowiązany jest w okresie udzielonej gwarancji oraz rękojmi do wykonywania własnym staraniem oraz na własny koszt przeglądów gwarancyjnych oraz czynności serwisowych zastrzeżonych dla producenta lub autoryzowanego serwisu (z wyjątkiem zwykłej obsługi, do której upoważniony i zobowiązany jest użytkownik kotła) wymaganych przez producentów zamontowanych instalacji oraz urządzeń (m.in. kotła C.O., palników, pomp, zasobników, zbiorników buforowych itp.) – w celu zachowania gwarancji udzielonej przez producenta. O planowanym terminie przeglądu/czynności serwisowych należy uprzednio poinformować Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem).
7. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia dostęp do mediów na okres prowadzonych prac, jeśli jest to niezbędne do realizacji zamówienia;
8. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia;
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;