

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja kompleksu sportowego w Uszwi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GNOJNIK
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660683
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: 363
- 1.4.2.) Miejscowość: Gnojnik
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 32-864
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gnojnik.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gnojnik.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00407957
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-07-11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00379805
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest:

- Remont piłkochwyłów całego kompleksu sportowego w miejscowości Uszew. Należy zdemontować starą siatkę piłkochwyłów wraz z naciągami, zwinąć w rolki i przetransportować w miejsce składowania wskazane przez zamawiającego. Podmurówka i słupy piłkochwyłów na odcinku 66,5m między górnym a dolnym boiskiem podlegają wyprostowaniu i ustawieniu do pionu np. poprzez miejscowe odkopanie i regulację lub w przypadku słupów odkopanie i naciągnięcie konstrukcji. Należy zamontować nową siatkę ocynkowaną wysokości 4+2 m grubości 3,5mm wraz z nowymi elementami mocującymi oraz naciągami. Dodatkowo przewidziano naciągi na wysokości 0,5m oraz 5,5m ze stalowej linki naciągowej ocynkowanej o 6 mm splot 6x19. We furtkach należy zamontować nowe zamki z wkładkami patentowymi, klamkami i szyldami oraz wymienić wypełnienie z siatki na panel ogrodzeniowy 3D. Za bramkami do piłki nożnej należy odtworzyć piłkochwyły drugiego rzędu na słupach stalowych z siatką tekstylną wielkości oczka: 4,5 x 4,5 cm, grubość siatki: 3 mm.
- Przewidziano oczyszczenie strumieniowe poprzez piaskowanie oraz podwójne malowanie słupów piłkochwyłów z odtłuszczeniem, pomalowaniem farbą podkładową przeciwdrdzewną oraz podwójne malowanie farbą olejną nawierzchniową.
- Konserwacja dolnego boiska do piłki nożnej poprzez wymianę 2 kompletów siatki do bramki 5,0 x 2,0 m. Wymiar siatki 205x510 cm, głębokość góra/dół: 80/150 cm, grubość splotu 4 mm. Prace konserwacyjne obejmują spulchnianie i rozluźnianie górnej warstwy wypełnienia z uzupełnianiem i równomiernym rozprowadzaniem wypełnienia z granulatu na całej powierzchni boiska, czyszczenie powierzchni, szczerkowanie „twardej” nawierzchni, które powoduje podniesienie włókien trawy, przeczesanie „miękkich” włókien trawy w celu wyrównania nawierzchni i wczesanie granulatu oraz odmalowanie linii boiskowych do piłki nożnej.

4. Należy dostarczyć i zamontować tablicę informacyjną według wytycznych i projektu zamawiającego. Wszelkie zastosowane materiały budowlane przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu. Prace budowlane i montażowe wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszelkie materiały budowlane muszą bezwzględnie posiadać aktualne atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty dopuszczające do ich stosowania.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Remont piłkochwyłów całego kompleksu sportowego w miejscowości Uszew. Należy zdemontować starą siatkę piłkochwyłów wraz z naciągami, zwinąć w rolki i przetransportować w miejsce składowania wskazane przez zamawiającego. Podmurówka i słupy piłkochwyłów na odcinku między górnym a dolnym boiskiem podlegają wyprostowaniu i ustawieniu do pionu np. poprzez miejscowe odkopanie i regulację lub w przypadku słupów odkopanie i naciągnięcie konstrukcji. Należy zamontować nową siatkę ocynkowaną grubości 3,5mm wraz z nowymi elementami mocującymi oraz naciągami. Dodatkowo przewidziano naciągi na wysokości 0,5m oraz 5,5m ze stalowej linki naciągowej ocynkowanej \varnothing 6 mm splot 6x19. W furtkach należy zamontować nowe zamki z wkładkami patentowymi, klamkami i sztyldami oraz wymienić wypełnienie z siatki. Za bramkami do piłki nożnej należy odtworzyć piłkochwyły drugiego rzędu na słupach stalowych z siatką tekstylną wielkości oczka: 4,5 x 4,5 cm, grubość siatki: 3 mm.
 2. Przewidziano oczyszczenie strumieniowe poprzez piaskowanie oraz podwójne malowanie słupów piłkochwyłów z odtłuszczeniem, pomalowaniem farbą podkładową przeciwrdzewną oraz podwójne malowanie farbą olejną nawierzchniową.
 3. Konserwacja dolnego boiska do piłki nożnej poprzez wymianę 2 kompletów siatki do bramki 5,0 x 2,0 m. Wymiar siatki 205x510 cm, głębokość góra/dół: 80/150 cm, grubość splotu 4 mm. Prace konserwacyjne obejmują spalanie i rozluźnianie górnej warstwy wypełnienia z uzupełnianiem i równomiernym rozprowadzaniem wypełnienia z granulatu na całej powierzchni boiska, czyszczenie powierzchni, szczotkowanie „twardej” nawierzchni, które powoduje podniesienie włókien trawy, przeczesanie „miękkich” włókien trawy w celu wyrównania nawierzchni i wczesanie granulatu oraz odmalowanie linii boiskowych do piłki nożnej.
 4. Należy dostarczyć i zamontować tablicę informacyjną według wytycznych i projektu zamawiającego.
 - 5, 6, 7, 10 - Remont chodników i schodów poprzez rozebranie kostki, oczyszczenie i ewentualna wymiana uszkodzonych (30% materiał wykonawcy), miejscowe wyrównanie podbudowy oraz ponowne ułożenie kostki.
 - 8 - element obejmuje demontaż starych furtek, dostawę i montaż furtek ogrodzeniowych wysokości 1,5m kompletnych z okuciami, i zamkiem na wkładkę patentową
 - 9 - remont ogrodzenia przy szatni
 - 11 - mycie nawierzchni myjką ciśnieniową
 - 12 - wymiana zużytych desek w ławkach oraz mycie podstaw ławek i koszy betonowych myjką ciśnieniową
 - 13 - Demontaż starych tablic do koszykówki oraz wymiana i montaż nowych wraz z poręczami i siatkami, dostawa i montaż nowych słupków i siatki do gry w siatkówkę.
- Wszelkie zastosowane materiały budowlane przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji zamawiającemu. Prace budowlane i montażowe wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszelkie materiały budowlane muszą bezwzględnie posiadać aktualne atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty dopuszczające do ich stosowania.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-07-12 11:00

Po zmianie:

2024-07-18 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-07-12 11:15

Po zmianie:

2024-07-18 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2024-08-10

Po zmianie:

2024-08-16