

UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze (*wszystkie wymiary podane w cm)
- wymiary podstawowe drzwi podane w świetle ościeżnicy po otworu, w nawiasach podane wymiary drzwi w świetle muru;
- wymiary okien podane w świetle muru;
- wymiar drzwi lub zasadniczego skrzydła drzwi w świetle ościeżnicy min. 90cm (z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych);
- wymiar drzwi do kabin ustępowych nieprzystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych min. 80 cm w świetle ościeżnicy;
- wysokość drzwi min. 200 cm w świetle ościeżnicy;
- grubość skrzydła drzwi po otworu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy;
- typ wykładziny podłogowej zgodnie z oznaczeniami na rzutach pomieszczeń.

- RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ I W TYM M.IN. Z OPISEM I RYSUNKAMI I ZAŁĄCZNIKAMI IZATWIERDZONYMI WZORAMI] ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
- URZĄDZENIA I OSPRZĘT ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG BRANŻOWEGO PROJEKTU.
KONSTRUKCJI.
- EWENTUALNE ZMIANY W CIĘŻARZE I WIELKOŚCI URZĄDZEŃ (ORAZ WPROWADZENIE NOWYCH) MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.
- KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ ZE WSZYSTKIMI BRANŻAMI, JAK RÓWNIEŻ Z PRACAMI WYKOŃCZENIOWYMI.
- PRZEBICIA DACHOWE DOSTOSOWAĆ DO KONSTRUKCJI DACHU I WG PROJ. BRANŻOWYCH).
- NA STYKU RÓŻNYCH WYPRAW TYNKOWYCH ORAZ NA STYKU RÓŻNYCH STRUKTUR BUDOWLANYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ WKŁADKI DYSTANSOWE I DYLATACYJNE.

±0.00=16,30 m n.p.W.

Nazwa projektu:

ROZBUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ O DZIAŁ ADMINISTRACYJNY WRAZ Z INSTALACJAMI, W TYM INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
działki nr 60/12 i 60/13 w obrębie 1121 3-11-21

Inwestor:
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa

Generalny Wykonawca:
ART GLOBAL Sp. z o.o.
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO
REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ART GLOBAL Sp. z o.o.
ul. Zwoleńska 60D
04-765 Warszawa

Jednostka projektowa:
ARCHIMED
ARCHIMED Sp. z o.o.
ul. Lipska 3
03-904 Warszawa

Autorzy projektu (specjalność architektoniczna):

Stanowisko:	*Imię i nazwisko:*	*Nr uprawnień:*	*Podpis:*
Gł. projektant	*dr inż. arch. Michał Grzymała-Kozłowski*	*MA/KK/0490*	
Sprawdzający	*mgr inż. arch. Piotr Gastman*	*MA/0441/0*	
Współpraca:	*mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska*		
	mgr inż. arch. Alicja Dąbrowska		

Tytuł (nazwa) rysunku:

ELEWACJA WSCHODNIA

Branża:	**ARCHITEKTURA** (A)	*Data:*	*05.01.2018*
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	*Skala:*	*1:50*
Rewizja:	*-*	*Nr rysunku:*	*A.PW.2.04*

*RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 90 POZ.631 Z PÓŹN.ZM.) ZABRANIE, WZGLĘDNIE FIRMA ZAUTHORIZOWANE - REPRODUKCJA LUB UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.