

Oświęcim dnia: 2025-02-07

**GMINA OŚWIĘCIM**

ul. Zamkowa 12

32-600 Oświęcim

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Wymiana pokrycia dachu i termomodernizacja budynku gminnego w Broszkowicach - etap I (dach nad salą widowiskową).

Numer referencyjny: WI.2712.1.2025

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **GMINA OŚWIĘCIM**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie Nr 1**

Jaki zakres instalacji odgromowej należy wykonać w ramach zadania? Tylko na dachu nad salą widowiskową czy na całym budynku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zakres wykonania instalacji odgromowej obejmuje dach nad salą widowiskową – **w załączeniu Rysunek uzupełniający instalacji odgromowej.**

**Pytanie Nr 2**

Jaki zakres uziomu otokowego należy wykonać? Wokół całego budynku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Uziom otokowy należy wykonać wyłącznie wokół części budynku z salą widowiskową  
- w załączeniu **Rysunek uzupełniający instalacji odgromowej**.

### **Pytanie Nr 3**

Jaki zakres zwodów pionowych odprowadzających należy wykonać? Wokół całego budynku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zakres przetargu obejmuje wykonanie zwodów pionowych na części budynku z salą widowiskową - w załączeniu **Rysunek uzupełniający instalacji odgromowej**.

### **Pytanie Nr 4**

Czy zwody pionowe należy wykonać w ramach zadania? Jeśli tak, proszę o wskazanie sposobu wykonania (naściennie / naciągowo / w rurach odgromowych) i uzupełnienie przedmiaru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zwody pionowe odgromienia dachu na części budynku z salą widowiskową należy wykonać w ramach zadania i mają być one montowane w rurach ochronnych, które w późniejszym etapie będą w warstwie docieplenia.

### **Pytanie Nr 5**

W przedmiarze przewidziano montaż iglicy odgromowej na podstawie betonowej. Proszę o wyjaśnienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Skorygowano przedmiar robót instalacji odgromowej (iglica nie jest objęta przedmiotem zamówienia).

**Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót instalacji odgromowej, który należy wycenić.**

Z up. WOLIA  
*Robert Dziuba*  
Sekretarz Gminy