

Przedmiar robót

Prace konserwatorskie torowiska Starachowickiej Kolei Dojazdowej - Odcinek Marcule - Iłża

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Prace konserwatorskie torowiska Starachowickiej Kolei Dojazdowej - Odcinek Marcule - Ilża		
1	Element	Element		
1.1	KNR 201/119/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie równinnym	km	5,095
1.2	KNP 16/303/1 (1)	Załadowanie podkładów kolejowych; na wagony kolejowe na składach i bazach, podkład typu 1W; podkłady drewniane i stalowe	szt	100,000
1.3	KNP 16/331/2 (1)	Wymiana pojedynczych podkładów; drewnianych, szyny mocowane wkrętami (lub wymiana stalowego na podkład drewniany); pospółka lub żwir, podkład typ 1W (1 kpl = 50 szt podkładów)	kpl	10,000
1.4	KNP 16/338/4 (3)	Podbijanie pojedynczych podkładów; w torach na szlaku bez podnoszenia; pospółka lub żwir, podkłady 3W	szt	10,000
1.5	KNP 16/305/2 (2)	Załadowanie na wagony kolejowe na torach szlakowych i stacyjnych; mostownice	m	100,000
1.6	KNP 16/353/2 (2)	Wymiana pojedynczej podrozdniczki; tor szerokości 750 i 785 mm; żwir lub pospółka, mocowanie na wkrętach	szt	40,000
1.7	KNP 16/355/2 (2)	Podbijanie pojedynczych podrozdnic; tor szerokości 750 i 785 mm; tłuczeń	szt	40,000
1.8	KNP 16/311/1 (1)	Podrozdznice drewniane i stalowe; przenoszenie na odległość do 10 m	m	10,000
1.9	KNP 16/306/1 (1)	Załadowanie materiałów podsypkowych; na wagon kolejowy - platformę; pospółka i żwir ze złoza	m3	48,000
1.10	KNP 16/360/2 (2)	Oprofilowanie toru; tłuczeń; tor szerokości 750 i 785 mm	m	100,000
1.11	KNP 16/341/1	Dobicie haków	m	1 000,000
1.12	Kalkulacja własna	Naprawa nawierzchni peronu	kpl	1,000
1.13	KNP 16/330/1 (4)	Poprawienie szerokości toru; szyny mocowane 3 wkrętami	szt	10,000
1.14	KNP 16/377/1 (2)	Oczyszczenie rowów odwadniających; zanieczyszczenie warstwą grubości do 15 cm	m	350,000
1.15				