

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty drogowe			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równym SST D-01.01.01 0,470	km km	 0,470	
				RAZEM	0,470
2 d.1	KSNR 6 1103-07	Remonty częściowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową SST-D.05.03.01a 2,0*2,0+2,0*2,0+2,5*2,0+3,0*161,0+2,0*2,0+2,0*4,0+2,0*2,0+2,5*10,0+1,0*10,0+2+1,5*5,0+2,0*5,0+2,0*5,0+100,00	m ² m ²	 686,500	
				RAZEM	686,500
3 d.1	KNR 2-31 1408-02	Ręczne miałowanie nawierzchni - uzupełnienie spoin w nawierzchni z kostki kamiennej - analogia SST-D.05.03.01a 2500	m ² m ²	 2 500,000	
				RAZEM	2 500,000