

Oprawy oświetlenia awaryjnego

- EW1
- PIKTOGRAM DWUSTRONNY Z MODUŁEM AWARYJNYM 2,5 W+ zestaw 4 piktogramów

EW2

AW1

AW2

AW3

Ogólne symbole i oznaczenia

- Łącznik pojedynczy z podświetleniem nocnym ściemniałny
- Łącznik pojedynczy z podświetleniem nocnym
- Łącznik świecznikowy z podświetleniem nocnym
- Wypust oświetleniowy 230VAC
- Czujnik ruchu (korytarze, magazyny i strefu ruchu) i obecności (pomieszczenia)
- Rozdzielnia Głównego Wyłącznika Prądu CNBOP
- Certyfikowany przycisk pożarowego wyłącznika prądu + sygnalizator uruchomienia
- OPRAWA LED min. IP54 DÓŁ
- OPRAWA przemysłowa 1150mm 4550lm 840 IP66 (28W) Zabezpieczony wypust
- OPRAWA LED 3800lm 840 (32W)
- OPRAWA LED RCR KORYTARZOWA 2400lm 840 IP54 IK08(25W) z wbudowanym czujnikiem ruchu
- OPRAWA LED 4450lm 830 (42W)
- OPRAWA LED 2500lm 830 (20W)

UWAGA:
ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ NATĘŻENIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
DRÓG EWAKUACYJNYCH NA POZIOMIE MIN. 5 LUX .

OZNACZENIA KIERUNKOWE ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH
ZAMIEŚCIĆ ZGODNIE Z INSTRUKJĄ POŻAROWĄ

ZESTAWIENIE MIESZKAŃ		
NR	POMIESZCZENIE	NETTO [m²]
M3	PIĘTRO II	111,45 m²

PIĘTRO II		
NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA
2.01	KŁATKA SCHODOWA	DREWNO
2.02	KORYTARZ	PANELE PODŁOGOWE
2.03	POKÓJ 1	PANELE PODŁOGOWE
2.04	ŁAZIENKA	PŁYTKI CERAMICZNE
2.05	WC	PŁYTKI CERAMICZNE
2.06	POKÓJ 2	PANELE PODŁOGOWE
2.07	KUCHNIA	PŁYTKI CERAMICZNE
2.08	POKÓJ 3	PANELE PODŁOGOWE
2.09	POKÓJ 4	PANELE PODŁOGOWE
2.10	POKÓJ 5	PANELE PODŁOGOWE
2.11	STRYCH	DREWNO



ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl


ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU
NA OŚRODEK ZDROWIA ORAZ PRZEBUDOWA DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH

Projektant inst. elektryczne	inż. Henryk Domagała upr. nr 466/89/UW	
Sprawdzający inst. elektryczne	inż. Grzegorz Szurgut upr. nr 202/DOŚ/15	

Rysunek RZUT II PIĘTRA - OŚWIETLENIE

Etap	PT	Data	VII 2024	Skala	1:100	Numer	E-8
------	----	------	----------	-------	-------	-------	-----

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)



- RYСУNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z OPISEM TECHNICZNYM, KOSZTORYSAMI ORAZ SPECYFIKACJAMI TWORZĄCYMI CAŁOŚĆ OPRACOWANIA ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI;
- W ZAKRESIE NIEOKREŚLONYM W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBOWIĄZUJĄ:
 - PRAWO BUDOWLANE ORAZ OBOWIĄZUJĄCE "WARUNKI TECHNICZNE", USTAWY I ROZPORZĄDZENIA;
 - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANÝCH (WG ITB);
 - OBOWIĄZUJĄCE NORMY (WG P.K.N.);
 - INSTRUKCJE I WYTTCZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH I INSTALACYJNYCH;
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI, W FAZIE WYKONAWCZEJ, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
- WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWÝCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ;
- WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ W OFERCIE I WYKONAĆ, W RAMACH ISTNIEJĄCYCH POZYCJI KOSZTORYSOWÝCH, WSZYSTKIE ELEMENTY WYMAGANE PRZEPISAMI ORAZ WYNIKAJĄCE Z ZASAD WIEDZY TECHNICZNEJ, A NIE UWZGLĘDNIONE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU;