

L.p.	Nazwa pomieszczenia	powierzchnia	Zakres prac budowlanych		Zakres prac instalacyjnych	Zakres prac elektrycznych
Ośrodek Badania Biologicznego						
1	Pokój badań	14,34	Ściany	wyprawki po instalacjach (bruzdach), poszerzeniu drzwi, szpachlowanie miejscowe, malowanie całości, wykonać fartuszek z płytek do umywalki	inst. grzewacza - wymiana zaworów termostatycznych z głowicami należy przewidzieć zamrożenie instalacji w miejscu wstawienia zaworów	wymiana osprzętu elektrycznego (bez przewodów), montaż 2szt punktów elektryczno-logicznych i gniazda telefonicznego, wykonać instalację oświetlenia awaryjnego
			Posadzka	wykłdzina bez zmian		
			Sufit	malowanie		
				poszerzenie otworu wstawiając nadproża dla drzwi z światłem przejścia 90/200, drzwi płytowe z ościeżnicą stalową malowana proszkwo. Od strony korytarza pomalować ścianę		
			Stolarka i inne			
2	Poczekalnia	7,69	Ściany	wyprawki po instalacjach (bruzdach), szpachlowanie, malowanie całości	inst. grzewacza - wymiana zaworów termostatycznych z głowicami, należy przewidzieć zamrożenie instalacji w miejscu wstawienia zaworów	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego w technologii LED, wykonanie instalacji gniazd 230V, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt), wykonanie podświetlenia sztucznego okna, wykonać instalację oświetlenia awaryjnego
			Posadzka	wymiana wykładziny		
			Sufit	szpachlowanie i malowanie		
				istniejące bez zmian		
			Stolarka i inne			
3	Korytarz	42,02		demontaż odbojnic, wyprawki miejscowe, malowanie	istniejąca isntalacja bez zmian	wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED (bez przewodów) wymiana osprzętu elektrycznego, montaż koryt kablowych PCV na potrzeby instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wykonać instalację oświetlenia awaryjnego
			Ściany	wymiana wykładziny/ montaż wykładziny na lastriko		
			Posadzka			
			Sufit	OWA - wymiana zniszczonych kasetonów, stały - malowanie		
			Stolarka i inne	stolarka istniejąca bez zmian		

4	Pokój lekarzy	10,54		wyprawki po instalacjach (bruzdach), szpachlowanie miejscowe, malowanie całości	istniejąca instalacja bez zmian, wymiana krtek wentylacyjnych	demontaż instalacji elektrycznej, montaż 2szt punktów elektryczno-logicznych i gniazda telefonicznego, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt), wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED (bez przewodów), wymiana osprzętu elektrycznego (bez przewodów), wykonać instalację oświetlenia awaryjnego
			Ściany	wymiana wykładziny		
			Posadzka	malowanie		
			Sufit	bez zmian		
			Stolarka i inne			
5	Gabinet kierownika	5,28		skucie płytek, uzupełnienie tynkiem, szpachlowanie całego pomieszczenia i malowanie	demontaż umywalki z baterią, wymiana grzejników na nowy płytowy wraz z aworami i głowicą termostatyczną, należy przewidzieć zamrożenie instalacji w miejscu wstawienia zaworów	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego w technologii LED, wykonanie instalacji gniazd 230V, montaż punktu elektryczno-logicznego i gniazda telefonicznego, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt), wykonana instalację oświetlenia awaryjnego
			Ściany	wymiana wykładziny		
			Posadzka	montaż sufitu podwieszanego na konstrukcji 60x60		
			Sufit	istniejąca bez zmian		
6	Pokój socjalny	8,54	Stolarka i inne		wymiana krtek wentylacyjnych	demontaż instalacji elektrycznej, montaż punktu elektryczno-logicznego i gniazda telefonicznego, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt), wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED (bez przewodów), wymiana osprzętu elektrycznego (bez przewodów), wykonać instalację oświetlenia awaryjnego
			Ściany	miejscowe wyprawki i malowanie,	wymiana grzejników na nowy płytowy wraz z aworami i głowicą termostatyczną, należy przewidzieć zamrożenie instalacji w miejscu wstawienia zaworów	
			Posadzka	istniejąca wykładzina bez zmian	wymiana krtek wentylacyjnych	
			Sufit	miejscowe wyprawki i malowanie,	nowa szafka biała szer.80 z blatem i zlewem z ociekaczem do istniejących podejść	
			Stolarka i inne	istniejąca bez zmian		
7	Toaleta personelu	7,05		bez zmian	kratki wentylacyjne do wymiany	bez zmian
			Ściany	bez zmian		
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	bez zmian		

			Stolarka i inne	bez zmian		
--	--	--	-----------------	-----------	--	--

8	Toaleta NSP	6,02	Ściany	skucie płytek nowe płytki na ścianach do wys. 2,2, zabudowa istniejących pioów, uzupełnienie ścian tynkiem, szpachlowanie, nad płytkami malowanie	doprowadzenie instalacji wod-kan, montaż umywalki toalety dla NSP, montaż zlewu do opróżnienia stomii (uzgodnić z Zamawiającym)	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego w technologii LED, wykonanie instalacji gniazd 230V, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt), instalacja odbiorów technologicznych, wykonać instalację oświetlenia awaryjnego instalacja systemu przywoławczego
			Posadzka	skucie płytek, , skucie posadzki, nowa izolacja przeciwwilgociowa, nowa podadzka, izolacja z płynnej folii z wywinieciem 30cm na ścianie, montaż płytek podłogowych		
			Sufit	montaż sufitu podwieszanego na konstrukcji 60x60		
			Stolarka i inne	istniejące drzwi bez zmian (dodać tulejki w drzwiach	wentylacja - zamontować wentylatorek mechaniczny	
9	Toaleta pacjenta	3,90	Ściany	bez zmian		bez zmian
			Posadzka	bez zmian		
			Sufit	bez zmian		
			Stolarka i inne	bez zmian		
10	Gabinet zabiegowy	11,34	Ściany	istniejące, malowanie	dostarczyć szafkę 80 z blatem i zlewem , bateria - do istniejących podejść	montaż punktu elektryczno-logicznego i gniazda telefonicznego, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt), wymiana osprzętu elektrycznego (bez przewodów), wykonać instalację oświetlenia awaryjnego
			Posadzka	wymienić wykładzinę		
			Sufit	istniejący , malowanie		
			Stolarka i inne	istniejąca bez zmian	zabezpieczyć istniejący klimatyzator,	
11	Pokój badań	14,65	Ściany	połączenie dwóch pomieszczeń w jeden pokój, demontaż ściany działowej , montaż nowej ściany z zdemontowanymi drzwiami jako oddzielenie od korytarza , szpachlowanie i malowanie	demontaż 2 kmpl umywalk i baterii, demontaż przyłącza, montaż w nowym miejscu z wykorzystaniem zdemontowanej umywalki i baterii.	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego w technologii LED, wykonanie instalacji gniazd 230V, montaż punktów elektryczno-logicznych i gniazda telefonicznego, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt), dostosowanie oświetlenia do nowej aranżacji pomieszczenia, wykonać instalację oświetlenia awaryjnego
			Posadzka	wymiana wykładziny, zaślepienie bruzd po instalacjach które mają być w podłodze.		
			Sufit	montaż sufitu podwieszanego na konstrukcji 60x60		
			Stolarka i inne	demontaż 2 szt drzwi z ościeżnicami, ponowny montaż 1 szt. Wolną sztukę zamontować w pom nr 14 - 90/200		
12	Komunikacja	22,64	Ściany	istniejące, miejscowe wyprawy , malowanie	instalacja bez zmian	instalacja elektryczna i sieciowa w zakresie Zamawiającego
			Posadzka	wymiana wykładziny		
			Sufit	istniejący, malowanie		

			Stolarka i inne	drzwi wejściowe bez zmian		
--	--	--	-----------------	---------------------------	--	--

13	Pokój lekarzy	11,80	Ściany	malowanie	inst. grzewacza - wymiana zaworów termostatycznych z głowicami należy przewidzieć zamrożenie instalacji w miejscu wstawienia zaworów	instalacja elektryczna i sieciowa w zakresie Zamawiającego
			Posadzka	wymienić wykładzinę		
			Sufit	istniejącyc bez zmian, malowanie		
			Stolarka i inne	istniejące bez zmian		
14	Sala badań	41,46	Ściany	malowanie	Wymiana krutek wentylacyjnych	instalacja elektryczna i sieciowa w zakresie Zamawiającego
			Posadzka	wymienić wykładzinę	inst. grzewacza - wymiana zaworów termostatycznych z głowicami należy przewidzieć zamrożenie instalacji w miejscu wstawienia zaworów	
			Sufit	istniejącyc bez zmian, malowanie		
			Stolarka i inne	istniejąca bez zmian	zabezpieczyć istniejący klimatyzator,	
15	Pokój lekarzy	14,18	Ściany	ustawienie ściany działowej w systemie stg z wypełnieniem wełną, szpachlowanie, tapeta z włókna szklanego gruntowanie malowanie,	zabezpieczyć istniejący klimatyzator,	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego w technologii LED, wykonanie instalacji gniazd 230V, montaż 2szt punktów elektryczno-logicznych i gniazda telefonicznego, instalacja p/t (okablowanie + osprzęt), wykonać instalację oświetlenia awaryjnego
			Posadzka	wymiana wykładziny		
			Sufit	istniejącyc bez zmian, malowanie		
			Stolarka i inne	montaż drzwi zdemontowanych w sali 11		
16	Brudownik	3,00	Ściany	istniejące, ponad płytkami malowanie	zabezpieczyć istniejący klimatyzator, doprowadzić wentylację mechaniczną z wentylatorem kanałowym di istniejącego pionu wentylacyjnego (pom.6) wykonać niezbędną zabudowę kanału	zasilanie urządzeń technologicznych - wentylator na włącznik
			Posadzka	istniejąca		
			Sufit	istniejący		
			Stolarka i inne	istniejąca bez zmian		
RAZEM POWIERZCHNIA		224,45				