Pw1 — pion instalacji zimnej wody użytkowej - rura PP-R z wkładką stabilizacyjną

Pppoż. — przejście instalacji pomiędzy strefami pożarowymi uszczelniona pianką / kołnierzem o odporności ogniowej EI 120

Pk Ø110 — pion kanalizacji sanitarnej z rur PVC wyprowadzony ponad dach

1 — przebicie przez strop

Pppoż. — przejście instalacji pomiędzy strefami pożarowymi uszczelniona pianką / kołnierzem o odporności ogniowej EI 120

EW2 PIKTOGRAM JEDNOSTRONNY Z MODUŁEM AWARYJNYM 2,5 W + zestaw 4 piktogramów

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED N 2W 250lm



LEGENDA:

- MIESZKANIE M1
- MIESZKANIE M2
- MIESZKANIE M3
- KW ← KRATKA WENTYLACYJNA
- KS KRATKA SPALINOWA

UWAGI OGÓLNE

1. Poziom projektowanej posadzki parteru – zgodnie ze stanem istniejącym.
2. Rysunek branży architektonicznej nie uwzględnia wszystkich elementów konstrukcji i instalacji oraz ich przebić i bruzd instalacyjnych. Ich rozmieszczenie i wykonanie na etapie budowy należy uwzględnić na podstawie dokumentacji poszczególnych branży.
3. Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz specyfikacjami tworzącymi całość opracowania.
4. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikające z zasad wiedzy technicznej, a nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu np. mocowania elementów itp..
5. Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe itp.) wszystkie wymiary sprawdzić na budowie z natury.
6. Podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle ościeży, dla drzwi są wymiarami minimalnego światła przejścia w ościeżnicy.
7. Nową stolarkę należy zamontować zgodnie ze stanem istniejącym uwzględniając ciepły montaż.
8. Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy traktować jako przykładowe, wyznaczające standard wykonania i minimalne parametry techniczne zastosowanych materiałów – dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta.
9. Wszystkie zmiany za zgodą projektanta.
10. Przejścia instalacyjne oraz przepusty przechodzące przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej równej klasie odporności tych elementów, przez które przechodzą (dotyczy wszystkich przejść przez elementy o klasie REI60, REI120). Dla przepustów instalacyjnych EI60 lub EI120.
11. Lokal usługowy na parterze wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno–wywiewną (wentylacja wszystkich pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz klimatyzację (w gabinetach).

LEGENDA

- – ściana projektowana / zamurowania projektowane
- – wyburzenia / elementy budowlane do usunięcia
- – ściana istniejąca
- – zewnętrzna wycieraczka–montaż we wpuście posadzkowym z odwodnieniem
- 0.01 – numeracja pomieszczeń / wysokość pomieszczenia
- H=300 hp=90 hn=240 – wysokość parapetu / podstawy nadproża od poziomu posadzki
- – zawór czerpalny / wpust kanalizacyjny w posadzce
- sz – samozamykacz / podcięcie wentylacyjne
- – kierunek ewakuacji
- PWP – przycisk ppoż.

GAŚNICE MOCOWANE DO ŚCIANY NA SYSTEMOWYCH WIESZAKACH

G – gaśnica proszkowa ABC 4 kg.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA

NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	NETTO [m²]
–1.01	KLATKA SCHODOWA	POSADZKA BETONOWA	5.40
–1.02	KORYTARZ	POSADZKA BETONOWA	6.05
–1.03	KORYTARZ	POSADZKA BETONOWA	8.76
–1.04	PIWNICA 1 – M2	POSADZKA BETONOWA	18.21
–1.05	PIWNICA 2	POSADZKA BETONOWA	13.21
–1.06	PIWNICA 3	POSADZKA BETONOWA	10.14
–1.07	PIWNICA BIBLIOTEKI 1–węzeł cieplny	POSADZKA BETONOWA	16.20
–1.08	PIWNICA BIBLIOTEKI 2	POSADZKA BETONOWA	17.83
–1.09	PIWNICA 4 – M3	POSADZKA BETONOWA	19.09
–1.10	PIWNICA 6	POSADZKA BETONOWA	17.49
SUMA POWIERZCHNI			132.39

UWAGA: Na czas prac przy ścianach fundamentowych zabezpieczyć istniejącą tablicę pamiątkową na elewacji frontowej. Istniejącą zieleń na froncie budynku odtworzyć.

DASTORE DORADZTWO I PROJEKTOWANIE
ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU NA OŚRODEK ZDROWIA ORAZ PRZEBUDOWA DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH

Projektant główny architektura	mgr inż. arch. Agnieszka Jastrzębska-Orzeszyna 52/DSOKK/2023		
Opracowanie architektura	mgr inż. arch. Łukasz Fabrowski 28/WPOKK/2023		
Opracowanie architektura	mgr inż. arch. Dominika Grabowska		
Rysunek	RZUT PIWNICY		
Etap PB	Data VII 2024	Skala 1:100	Numer A-1

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)