






SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE ATTYK



PRZEKRÓJ B-B



RYSUNEK POGLĄDOWY



- UWAGI:

1. Wymiary konstrukcji podano w cm.
2. Projekt konstrukcji należy rozpatrywać z opracowaniami pozostałych branż.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
4. Dopuszcza się łączenie prętów na zakład długości min. 50cm.
5. Zbrojenie należy łączyć w systemie mijankowym tak, aby sąsiadujące pręty nie były łączone w tych samych miejscach.
6. Długość siatki zbrojeniowej dopasować do zmiennej geometrii atyki. Siatkę zakotwić w wieniec żelbetonowy.
7. Beton należy zawi브rować tak, aby uzyskać powierzchnię o jednolitej strukturze bez pęcherzyków powietrza, szwów i raków.
8. Warstwy wykończenia wg projektu architektury.
9. Elementy nie ujęte w opracowaniu należy rozwiązywać w ramach Nadzoru Autorskiego.
10. Ewentualne nieścisłości należy konsultować z Projektantem.

Poziom odniesienia:
±0,00m = 1,70m n.p.m.

<p>BETON: C20/25 (B25)</p> <p>STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN (#)</p> <p>OTULINA ZBROJENIA:</p> <p>Cc=2,0cm; Cc=3,0cm</p>

NAWIJA I ADRES OBIEKTU: ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 O DWA ODZIAŁY ŁÓŻKOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNIĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ul. Wyrwicińska 13 dz. nr 272, obręb 19 Międzyzdroje		PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHidea Szczecin 70-542, Rynek Sieny 3/5 tel. (91) 812-19-68, 605-076-661	
INWESTOR:	"NOWE CENTRUM" Sp. z o.o. ul. Niepodległości 10A, 72-500 Międzyzdroje	BRANŻA:	SKALA:
TEMAT RYSUNKU:		KONSTR.	1:20
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE ATYK		FAZA:	PROJ. WYKONAWCZY
		NUMER RYSUNKU:	K5
PROJEKTOWAŁA:	mgr inż. JUSTYNA JUST upr. nr 7/52/99	DATA:	STYCZEŃ 2019
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. KONRAD ROSZAK upr. nr ZAP./0031/P.00K/06		

WZGLĘDNE PRAWA ZASTRZEŻENIE

Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wytycznych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.