



ZADASZENIE SZKLANE




widok A

widok A



widok B



Niniejsze opracowanie stanowi proponowany schemat rozwiązania. Szczegółowe rozwiązania do uzgodnienia z projektantem. Uzupełnieniem rysunków schematu są rozwiązania systemowe konkretnych producentów. Wymiary elementów mocujących i kotwiących uzależnione są od technologii rozwiązań systemowych wybranych producentów zadaszeń szklanych.

Szkło - bezpieczne hartowane laminowane typu ESG VSG 6.6.4 lub 8.8.4 w zależności od zaleceń producenta po wykonaniu obliczeń wytrzymałościowych dla szkła i zawiesi.
Zawiesia daszków - prętowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316.
Mocowanie do konstrukcji budynku za pomocą kotwienia chemicznego prętami stalowymi ocynkowanymi. Przejście przez warstwę ocieplenia - za pomocą tulei stalowych o długości dopasowanej do grubości ocieplenia. Minimalna głębokość kotwienia w warstwie nośnej ściany - 15cm. Mocowania odciągu do elementów konstrukcji na wysokości stropu żelbetowego.

Zadaszenie z jednej szyby o wymiarach zgodnie z opracowaniem rysunkowym, zawiesia pojedyncze, wysięg 90cm. Dwa mocowania odciągu zawiesi pojedynczych - do elementów konstrukcji na wysokości stropu żelbetowego.

- UWAGI:**
1. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z OPRACOWANIAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
 2. EWENTUALNE NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
 3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW.

NAZWA I ADRES OBIEKTU: ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 O DWA ODDZIAŁY ŻŁOBKOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ul. Myśliwska 13 dz. nr 272, obręb 19 Międzyzdroje		PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHidea Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5 tel. (91) 812-19-68, 605-076-661	
INWESTOR: „NOWE CENTRUM” Sp. z o.o. ul. Niepodległości 10A, 72-500 Międzyzdroje	BRANŻA: ARCH.	SKALA: 1:20	
TEMAT RYSUNKU: DETAL: ZADASZENIE SZKLANE	FAZA: PROJ. WYK.		
PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. ANNA PŁATEK upr. nr 10/Sz/2002	NUMER RYSUNKU: A18		
SPRAWDZIŁA: mgr inż. arch. ANNA FLICIŃSKA upr. nr 75/Sz/2001	DATA: STYCZEŃ 2019		
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.			