

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi leśnej w leśnictwie Drołtowice
ADRES INWESTYCJI : Drołtowice dz. nr 725; 726; 727; 731; 732 i 7333
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców
ADRES INWESTORA : ul.Kolejowa 14 56-500 Syców
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : środa, 4 sierpień 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
środa, 4 sierpień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1 KNNR 1 d.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równym. SST D-01.01.01 0,59571	km km	 0,596	
				RAZEM	0,596
2		Wycinka drzew			
2 KNNR 1 d.2 0104-04		Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności SST D-01.02.01 200	szt. szt.	 200,000	
				RAZEM	200,000
3 KNNR 1 d.2 0102-06		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni z wyniesieniem do lasu SST D-01.02.01 1	ha ha	 1,000	
				RAZEM	1,000
4 KNNR 1 d.2 0107-02		Wywożenie karpiny na odległość do 2km. SST D-01.02.01 200*1,50	mp mp	 300,000	
				RAZEM	300,000
3		Roboty ziemne - WYKOP POD KORYTO JEZDNI, MIJANKI, POBOCZY I ROWÓW			
5 KNR 2-01 d.3 0201-04		Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km SST D-02.01.01. (3088+150)*0,35+(595,71*2)*0,58	m ³ m ³	 1 824,324	
				RAZEM	1 824,324
6 KNR 2-01 d.3 0214-01		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II SST D-02.01.01. Krotność = 4 1824,324-149,142	m ³ m ³	 1 675,182	
				RAZEM	1 675,182
7 KNR 2-01 d.3 0314-01		Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II)-pobocze szerokości 1.00m oraz zasypianie dołów po karczowaniu pni SST D-02.03.01 595,71*1,0*2*0,10+30	m ³ m ³	 149,142	
				RAZEM	149,142
8 KNNR 1 d.3 0503-01		Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III - PLANTOWANIE POBOCZA I ROWU, SST D- 02.01.01. 595,71*1*2+(595,71*2)*3,31	m ² m ²	 5 135,020	
				RAZEM	5 135,020
4		Podbudowa na jezdni.			
9 KNNR 6 d.4 0101-03		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - KORYTO NA GŁĘBOKOŚĆ 55CM SST D-04.01.01 Krotność = 1,83 3088+150	m ² m ²	 3 238,000	
				RAZEM	3 238,000
10 KNNR 6 d.4 0104-04		Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm SST D-04.02.01 3088+150	m ² m ²	 3 238,000	
				RAZEM	3 238,000
11 KNNR 6 d.4 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm SST D-04.04.02 3088+150	m ² m ²	 3 238,000	
				RAZEM	3 238,000
12 KNNR 6 d.4 0113-06		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 3088+150	m ² m ²	 3 238,000	
				RAZEM	3 238,000
5		Wykonanie przepustów fi 40cm			
13 KNR 2-01 d.5 0201-04 0214-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - wykop pod przepust z rozbiórką istniejącego przepustu. SST D-03.01.01. 7,50*1,50*1,20*8	m ³ m ³	 108,000	
				RAZEM	108,000
14 KNR 2-01 d.5 0314-01		Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - zasypianie ziemi. SST D-03.01.01. 108,00	m ³ m ³	 108,000	
				RAZEM	108,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15		Dostarczenie piasku na nasypy.	m ³		
d.5		108,00	m ³	108,000	
				RAZEM	108,000
16	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
d.5	0605-01	SST D-03.01.01.			
		7,50*0,60*0,20	m ³	0,900	
				RAZEM	0,900
17	KNNR 6	Przepusty rurowe z rur PEHD o średnicy 40 cm - analogia	m		
d.5	0605-06	SST D-03.01.01			
		7,50*8	m	60,000	
				RAZEM	60,000
18	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm - ścianki	szt		
d.5	0605-03	ki betonowe prefabrykowane - analogia			
		SST D-03.01.01			
		8*2	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
6		Roboty inne			
19	Kalkulacja	Pomiar geodezyjny powykonawczy	kpl.		
d.6	własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000