

Przedmiar robót

Wymiana drzwi w zapleczu kuchennym w DS. Ikar

Obiekt lub rodzaj robót: **Wymiana drzwi w zapleczu kuchennym w DS. Ikar**

Lokalizacja: **Rzeszów ul. Akademicka 6**

Inwestor: **Politechnika Rzeszowska im. I.Łukasiewicza, Rzeszów Al. Powstańców Warszawy 12**

Inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Jarosław Jarząb

Upr. nr 1/DK/0062/OWOK/10

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|---------------------------------------|---|--------|------------|
| | Kosztorys | Wymiana drzwi w zapleczu kuchennym w DS. Ikar | | |
| 1 | Element | Roboty budowlane | | |
| 1.1 | KNR 401/354/7 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m ² | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | kuchnie | 10*2 | 20,00 | |
| | piwnica | 1 | 1,00 | |
| | | RAZEM: | 21,00 | szt 21,00 |
| 1.2 | KNR 401/212/3 | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone wykucie nadproża i poszerzenie otworu drzwiowego | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | wykucie nadproża | 21*(1,1*0,15*0,25) | 0,87 | |
| | poszerzenie otworu drzwiowego piwnica | 0,3*0,15*2,15 | 0,10 | |
| | poszerzenie otworu drzwiowego L | 10*(0,33*0,25*2,15) | 1,77 | |
| | poszerzenie otworu drzwiowego P | 10*(0,20*0,20*2,15) | 0,86 | |
| | | RAZEM: | 3,60 | m3 3,60 |
| 1.3 | KNR 404/1101/3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 3,60 | 3,60 | |
| | | RAZEM: | 3,60 | m3 3,60 |
| 1.4 | KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem dostawczym Krotność=9,00 | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 3,60 | 3,60 | |
| | | RAZEM: | 3,60 | m3 3,60 |
| 1.5 | KNR 202/126/5 | Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 21,00*1,2 | 25,20 | |
| | | RAZEM: | 25,20 | m 25,20 |
| 1.6 | KNR AT 43/119/1 (1) analogia | Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi - montaż profili ościeżnicowych pionowych do ściany murowanej w celu ujednolicenia szerokości ściany pod montaż ościeżnicy regulowanej - założono 4 mb profilu na jeden otwór drzwiowy | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 20 | 20,00 | |
| | | RAZEM: | 20,00 | szt. 20,00 |
| 1.7 | KNR 202/1016/2 (1) analogia | Ościeżnice drzwiowe, drzwi wewnętrzne, FD1, "90" - ościeżnica regulowana (obejmująca mur) drewniana EI 30 | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 21,00 | 21,00 | |
| | | RAZEM: | 21,00 | szt 21,00 |
| 1.8 | KNR 202/1019/1 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, "90" fabrycznie wykończone z wyposażeniem, drzwi p.poż EI 30, pełne płaskie, wypełnienie płyta ognioodporna, okleina CPL, uszczelka opadająca, izolacyjność akustyczna Rw=32dB, samozamykacz szynowy p.poż srebrny, | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 20*(0,9*2,05) | 36,90 | |
| | | RAZEM: | 36,90 | m2 36,90 |
| 1.9 | KNR 202/1019/1 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, "90" fabrycznie wykończone z wyposażeniem, drzwi p.poż EI 60, pełne płaskie, wypełnienie płyta ognioodporna, okleina CPL, uszczelka opadająca, samozamykacz szynowy p.poż srebrny, kratka wentylacyjna p.poż. | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | piwnice | 1*(0,9*2,05) | 1,85 | |
| | | RAZEM: | 1,85 | m2 1,85 |
| 1.10 | Kalkulacja własna | Przesunięcie i wymiana na nowe włączników oświetlenia | | szt 20,00 |
| 1.11 | KNR 401/707/5 (2) | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokółkami podłogowymi | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 21*(2,05+2,05+1,20) | 111,30 | |
| | | RAZEM: | 111,30 | m 111,30 |
| 1.12 | KNRW 202/830/2 | Gładzie gipsowe, na ścianach, 2-warstwowa | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 111,30*0,15 | 16,70 | |
| | | RAZEM: | 16,70 | m2 16,70 |
| 1.13 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne, ściany wewnętrzne | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 111,30*0,8 | 89,04 | |
| | | RAZEM: | 89,04 | m2 89,04 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | | Jm | Ilość |
|------|--------------------------|---|-------|----|-------|
| 1.14 | KNNR 7/507/4 | Montaż progów aluminiowych - 20 szt. | | m | 18,00 |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 20*0,9 | 18,00 | | |
| | | RAZEM: | 18,00 | | |
| 1.15 | NNRNKB 202/2805/5 (1) | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" | | m2 | 21,00 |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 21*(1,0*0,5*2) | 21,00 | | |
| | | RAZEM: | 21,00 | | |

