

Przebudowa drogi w m. Swoboda, działka nr 36, obręb Swoboda, gm. Lisków  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY POMIAROWE</b>			
1	KNR-W 2-01 d.1 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,216	km	0,216	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,216</b>
2	KNR 2-13 d.1 1010-02	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
3	KNR AT-03 d.2 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		5	m	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
4	KNNR 1 d.3 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
		150	m3	150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
5	KNNR 1 d.3 0311-01	Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3		
		136	m3	136,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>136,000</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>			
6	KNNR 6 d.4 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego	m2		
		(216 * 4,2) + 20	m2	927,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>927,200</b>
7	KNNR 6 d.4 0113-06	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		(216 * 4,2) + 20	m2	927,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>927,200</b>
8	KNR AT-03 d.4 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		(216 * 4,2) + 20	m2	927,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>927,200</b>
9	KNNR 6 d.4 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		(216 * 4,0) + 20	m2	884,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>884,000</b>
<b>5</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
10	KNNR 1 d.5 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i obrabianiem na czysto	m3		
		32,4	m3	32,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,400</b>
11	KNNR 1 d.5 0311-01	Formowanie poboczy dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm lub destruktu granulowanego drobnego wraz z zagęszczeniem	m2		
		(216 * 0,5) * 2 + 30	m2	246,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>246,000</b>
12	KNNR 1 d.5 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 15 cm z gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem	m2		
		(216 * 0,25) * 2 + 30	m2	138,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>138,000</b>

Przebudowa drogi w m. Swoboda, działka nr 36, obręb Swoboda, gm. Lisków  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.5	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z zagęszczeniem	m2		
		(216 * 0,75) * 2 + 30	m2	354,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>354,000</b>
<b>6</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>			
14 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
15 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm + 0,06m3 betonu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>7</b>		<b>INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>			
16 d.7	KNR 2-01 0119-03	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>