

Przebudowa drogi w m. Swoboda, działka nr 36, obręb Swoboda, gm. Lisków  
Kosztyorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>							
<b>1</b>		<b>ROBOTY POMIAROWE</b>					
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,216		
2 d.1	KNR 2-13 1010-02	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	2,000		
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	5,000		
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
4 d.3	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3	150,000		
5 d.3	KNNR 1 0311-01	D-02.01.01	Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3	136,000		
<b>4</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>					
6 d.4	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego	m2	(216 * 4,2) + 20 = 927,200		
7 d.4	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	(216 * 4,2) + 20 = 927,200		
8 d.4	KNR AT-03 0202-02	D-05.03.05a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	(216 * 4,2) + 20 = 927,200		
9 d.4	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	(216 * 4,0) + 20 = 884,000		
<b>5</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
10 d.5	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i obrabianiem na czysto	m3	32,400		
11 d.5	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm lub destruktu granulowanego drobnego wraz z zagęszczeniem	m2	(216 * 0,5) * 2 + 30 = 246,000		
12 d.5	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 15 cm z gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem	m2	(216 * 0,25) * 2 + 30 = 138,000		
13 d.5	KNNR 1 0503-05	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z zagęszczeniem	m2	(216 * 0,75) * 2 + 30 = 354,000		

Przebudowa drogi w m. Swoboda, działka nr 36, obręb Swoboda, gm. Lisków

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>6</b>			<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
14 d.6	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	1,000		
15 d.6	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm + 0,06m3 betonu	szt.	1,000		
<b>7</b>			<b>INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>				
16 d.7	KNR 2-01 0119-03		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000		
Kosztorys netto							
VAT 23 %							
Kosztorys brutto							