UWAGI:

1. Uziom otokowy wykonać taśmą FeZn 30x4, na głebokości minimum 0,8 m, w odległości od fundamentów budynku 1,5-2 m.
2. Przewody odprowadzające wykonać prętem miedzianym Cu Ø8 mm. Przewody ułożyć pod tynkiem w rurze grubościennej RB28.
3. Połączenia elastyczne łączące różne poziomy wykonywać prętem ze stali ocynkowanej o średnicy 8 mm.
4. Metalowe obróbki kominów należy połączyć z nowymi zwodami poziomymi.
5. Zwody pionowe należy wykonać ze stali ocynkowanej FeZn Ø16 i wysokości 4 m.
6. Zwody poziome należy wykonać ze stali ocynkowanej FeZn Ø8. Zwody mocować do dachu za pomocą uchwytów systemowych montowanych co 1 m.
7. Metalowe elementy instalacji sanitarnych i wentylacyjnych wychodzących ponad dach należy chronić instalacją odgromową.
8. Wszystkie nadbudówki dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, w których pracują urządzenia elektryczne powinny znajdować się w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe.
9. Zachować minimalną odległość zwodów pionowych oraz siatki zwodów poziomych od urządzeń elektrycznych - 0,8 m.
10. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół
11. Sztyce odgromowe mocować za pomocą wsporników do kominów i ścian.

ZK1
ZK2
ZK3
ZK4

AR-03
AR-03
WYRZUTNIA W ŁUKARNIE WT1
WYRZUTNIA W ŁUKARNIE WC3
WYRZUTNIA W ŁUKARNIE WC1
PIONY CZERPNE UMIESZCZONE W ISTNIEJĄCYCH KOMINIE
CZ3
CZ2
PIONY CZERPNE UMIESZCZONE W ISTNIEJĄCYCH KOMINIE
1 550
10
70
70
hp 137
hp 137
WYRZUTNIA ZBIORCZA SYSTEMÓW W1, W2, W3B, W6
70
16
70
160
O1
O2
A
B
C
D
E

Legenda:

- uziom otokowy istniejący do utrzymania
- uziom otokowy projektowany
- przewód odprowadzający istniejący do utrzymania
- przewód odprowadzający projektowany
- połączenie elastyczne istniejące do utrzymania
- połączenie elastyczne projektowane
ZK - złącze kontrolne
- zwód pionowy istniejący do utrzymania, zainstalowany na posążkach, rura i pręt FeZn, wystający podnad posążki
- zwód pionowy projektowany
- zwody poziome



PAS PROJEKT
PAS PROJEKT SPÓŁKA Z O.O.
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25
www.pasprojekt.com

Inwestor	Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa		Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Obiekt	"MODERNIZACJA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PAŁAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"	Projektował	inż. Paweł Stefaniuk	MAZ/0414/PWOE/05	
Adres	Plac Krasińskich 3/5 ;00-207 Warszawa	Współpraca			
Nazwa rysunku	Rzut dachu.	Sprawdził			
		Strona	1z3	Numer archiwalny / Nr rys.	PAS-120-PW-IE-R-06_E_II_2.1.1 i 2.3
				Branża	Elektryczna

Stadium	P.W
Skala	1:100
Rewizja	2
Data	06.2022