

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|-------------------------------|---|------|-----------|------------------|
| PRZEDMIAR: Budowa boisk wraz z zapleczem | | | | | |
| 1 | 45100000-8 | Boisko piłki nożnej 30x62 nawierzchnia z trawy syntetycznej - konserwacja | | | |
| 1 d.1 | analiza indywidualna | Konserwacja nawierzchni z trawy syntetycznej polegająca na szczotkowaniu, spulchnieniu i rozluźnieniu górnej warstwy, mechaniczne oczyszczenie. Uzupełnieniu granulatu przeczesanie miękkie włókien trawy | m2 | | |
| | | 1860 | m2 | 1 860,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 860,000 |
| 2 | 45310000-3 | Boisko koszykówki i siatkówki 19,1x32,1 nawierzchnia poliuretanowa - remont | | | |
| 2 d.2 | KNR 6 1005-05 analogia | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni poliuretanowej | m2 | | |
| | | 19,1 * 32,1 | m2 | 613,110 | |
| | | | | RAZEM | 613,110 |
| 3 d.2 | analiza indywidualna | Natrysk nanoszony metodą natrysku na spodnią warstwę z SBR warstwy poliuretanu z drobnym granulem EPDM. Z wymalowaniem linii boisk do siatkówki, koszykówki i badmintona | | 613,110 | |
| | | poz.2 | | RAZEM | 613,110 |
| 4 d.2 | KNR-W 4-01 0212-03 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm | m3 | | |
| | | 0,8 * 0,9 * 1,8 | m3 | 1,296 | |
| | | | | RAZEM | 1,296 |
| 5 d.2 | KNR-W 4-01 0103-02 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III | m3 | | |
| | | 0,504 | m3 | 0,504 | |
| | | | | RAZEM | 0,504 |
| 6 d.2 | KNR-W 4-01 0109-11 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 1,296 + 0,504 | m3 | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 7 d.2 | KNR-W 4-01 0109-12 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | m3 | | |
| | | Krotność = 9 | m3 | 1,800 | |
| | | poz.6 | | RAZEM | 1,800 |
| 8 d.2 | KNR 2-23 0308 -03 | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu zwirowego o obj.0.6 m3 | m3 | | |
| | | 1,0 * 1,8 | m3 | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 9 d.2 | KNR 2-23 0309 -06 analogia | Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki | szt. | | |
| | | 1,00 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 10 d.2 | KNR 2-23 0309 -07 | Ramki do pokrywek na tuleje | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | 45400000-1 | Ogrodzenie terenu - renowacja | | | |
| 11 d.3 | analiza indywidualna | Prace regulacyjne i naprawcze ogrodzenia siatki boiska do piłki nożnej | m | | |
| | | 360 | m | 360,000 | |
| | | | | RAZEM | 360,000 |
| 12 d.3 | KNR-W 4-01 1301-10 | Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników | m2 | | |
| | | 36 | m2 | 36,000 | |
| | | | | RAZEM | 36,000 |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|------------|--|------|--------------|--------------|
| 4 | 45310000-3 | Wymiana opraw oświetleniowych boiska piłki nożnej "Orlik" | | | |
| 13 | | Wymiana opraw oświetleniowych boiskowych na ledowe oprawy oświetleniowe boiskowe | kpl | | |
| d.4 | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |