

## **Przedmiar robót 01/2025**

Obiekt	Roboty uzupełniające nr 01 - Przebudowa kancelarii L-ctwa Skała (IN/2024/01)
Lokalizacja	Gołyszyn 50, 32-046 Minoga
Inwestor	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miechów

Przedmiar robót

Roboty uzupełniające nr 01 - Przebudowa kancelarii L-ctwa Skała (IN/2024/01)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1. Uzupełnienie nr 1 - Przedmiaru robót Przebudowa L.Skała</b>		
			<b>1.1. Roboty remontowe - Malowanie pokrycia dachowego</b>		
1	KNNR 2 1501/01 (dopłata 0,5x)		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m	m2	140,000
2	KNR 7-12 0101/01		Oczyszczenie powierzchni dachu	m2	190,00
3	KNR 7-12w 0105/01		Odtłuszczenie powierzchni dachu,	m2	190,00
4	KNR 19-01 1311/02		Malowanie dwukrotne dachu (blachodachówka farbami poliwinylowo-akrylowymi	m2	190,00
5	KNR 19-01 1311/02		Malowanie dwukrotne różnych obróbek blacharskich farbami poliwinylowo-akrylowymi	m2	16,50
6	Kalkulacja indywidualna		Malowanie wynien i rur spustowych	kpl	1,00
			<b>1.2. Roboty remontowe elewacji</b>		
7	Kalkulacja indywidualna		Naprawa podmurówki z tyku żywicznego	m2	40,00
8	Kalkulacja indywidualna		Miejscowe uzupełnienie wyprawy tynkarskiej - tynku zewnętrznego + dopasowanie koloru - analogia	m2	24,00
			<b>1.3. Nakłady inwestycyjne - Roboty konstrukcyjno budowlane</b>		
9	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie dodatkowych bruzd na oparcie schodów	m	3,60
10	Kalkulacja indywidualna		Podparcie istniejącego stropu HEA240 wraz robotami towarzyszącymi - analogia	m	1,35
11	Kalkulacja indywidualna		Podparcie istniejącego stropu HEA140 wraz robotami towarzyszącymi - analogia	m	1,95
			<b>1.4. Nakłady inwestycyjne - roboty drogowe</b>		
12	Kalkulacja indywidualna		Niwelacja nawierzchni pod parking	m2	50,96
13	Kalkulacja indywidualna		Dostawa kruszywa 0-35,50 wyrównanie terenu wraz zagęszczeniem - parking dla petentów - analogia	m3	40,00