

Przedmiar robót

Roboty remontowe wewnętrzne przy windzie - ETAP III

Obiekt lub rodzaj robót: **20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju**

Inwestor: **20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Świdzińskiego 4**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty remontowe wewnętrzne przy windzie - ETAP III		
1	Element	Roboty remontowe		
1	KNRW 202/606/3	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,00+4,00)*2,00*6	72,000000	
		RAZEM:	72,000000	m2 72,00
2	TZKNBK 8/105/18	Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem folia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,10*2,15*2*6	28,380000	
		RAZEM:	28,380000	m2 28,38
3	DC 20/120/1	Usunięcie starych powok malarskich, farb olejnych ze ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,40+4,50)*1	10,900000	
		12,50*5	62,500000	
		RAZEM:	73,400000	m2 73,40
4	DC 20/501/4	Fakturowanie powierzchni ścian przez groszkowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		73,40	73,400000	
		RAZEM:	73,400000	m2 73,40
5	KNR 924/101/4	Ręczne oczyszczenie podłoża, powierzchnia porowata		
		Wyliczenie ilości robót:		
		73,40	73,400000	
		RAZEM:	73,400000	m2 73,40
6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntuującym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		73,40	73,400000	
		RAZEM:	73,400000	m2 73,40
7	DC 20/115/4	Obrzutka ścian szlamem szepnym "szpryc"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		73,40	73,400000	
		RAZEM:	73,400000	m2 73,40
8	DC 20/106/2	Warstwa wyrównawcza, powierzchnie pionowe, grubość 3 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		73,40	73,400000	
		RAZEM:	73,400000	m2 73,40
9	DC 20/304/6	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, płytki duże 30x60 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,40+4,50)*1	6,900000	
		8,50*5	42,500000	
		RAZEM:	49,400000	m2 49,40
10	DC 20/324/5	Okladziny ceramiczne - wycinanie otworów w płytkach gresowych, na sucho		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*6	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	szt 12,00
11	DC 20/320/3	Czyszczenie i impregnacja okładzin ceramicznych - impregnacja płytek ceramicznych, pierwsza warstwa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		49,40	49,400000	
		RAZEM:	49,400000	m2 49,40
12	KNR 202/617/12 (2)	Wypełnienie naroży masą silikonową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,15+1,10+2,15)*2*6	64,800000	
		RAZEM:	64,800000	m 64,80
13	KNR 903/502/5	Osadzenie listew wykańczających aluminiowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,15+1,10+2,15)*2*6	64,800000	
		RAZEM:	64,800000	m 64,80
14	KNNR 2/1205/7	Cokół z listew przyścienny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,00*6	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m 12,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNNR 7/507/4	Drobne elementy, listwy progowe ceramiczne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,10*2*6		
		RAZEM:		
			13,200000	
			13,200000	
			m	13,20