

Przedmiar

Przełożenie odcinka napowietrznej linii teletechnicznej (słupa teletechnicznego) kolidującej z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 4028/15 przy ul. Tatrzańskiej w miejscowości Bukowina Tatrzańska

Zamawiający: Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot	Jedn.	Wartość
1 Przebudowa sieci teletechnicznej napowietrznej				
1 KNR 501/615/6 Demontaż kabla napowietrznego, samonośnego, kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5	50		m	
2 KNR 501/615/6 Demontaż kabla napowietrznego, kabla LTC ADSS 12J	50		m	
3 KNR 501/608/2 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel XZTKMXpw 5x4x0,5	15		m	
4 KNR 501/608/2 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel MI-MKF 24J	50		m	
5 KNR 501/810/9 Demontaż głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce termoplastycznej, puszka 10-parowa	1		szt	
6 KNR 501/810/9 Demontaż złącza BEPO	1		szt	
7 KNR 5032/405/4 Zdemontowanie stelaża zapasu kabla	1		szt	
8 KNR 503/604/3 Umocowanie rur ochronnych do kabla na słupie, bliźniaczym, demontaż kabli ze słupa	2		szt	
9 KNR 5032/404/5 Zdemontowanie poprzeczników, poprzecznik 4x2 lub 6x2 na słupie pojedynczym lub bliźniaczym, stojącym	1		szt	
10 KNR 5032/638/7 Zdemontowanie słupów bliźniaczych ze szczudłami drewnianymi w terenie płaskim, długość 8,5·m, grunt kategorii IV	1		szt	
11 KNR 5032/603/7 Zdemontowanie podpór narożnych ze szczudłami żelbetowymi w terenie płaskim, długość ponad 7·m, grunt kategorii IV	2		szt	
12 KNR 503/208/7 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych z jedną belką ustojową, w terenie płaskim, długość słupa - 8,5·m, kategoria gruntu IV	1		szt	
13 KNR 503/241/7 Montaż i ustawienie podpór ze szczudłami żelbetowymi do słupów narożnych, długość podpory - 8·m, kategoria gruntu IV	2		szt	
14 KNR 503/406/1 Montaż poprzeczników prostych 4x2 na słupach bliźniaczych stojących	1		szt	
15 KNR 503/604/1 Umocowanie rur ochronnych do kabla na słupie, pojedynczym wyprowadzenie kabli na słup	2		szt	
16 TPSA 40/606/4 Montaż skrzynki słupowej	1		szt	
17 TPSA 40/604/1 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, niezabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków	1		szt	
18 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm, kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5 (kabel istniejący)	50		m	
19 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm, kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5	50		m	
20 KNR 503/406/1 Montaż stelażu zapasu kabla na słupie (stelaż istniejący)	1		szt	
21 TPSA 39/609/1 Montaż złącza BEPO (złącze istniejące)	1		złącze	
22 TPSA 40/506/2 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel światłowodowy istniejący	50		m	
23 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, kabel istniejący	0,050		km	
24 KNR 508/609/2 Układanie przewodów uziemiających na słupach , pręt o średnicy do 18·mm	8,5		m	
25 TPSA 40/608/7 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, głębokość 3·m	3		szt	
26 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10	1		odcinek	
27 KNR 503/1303/2 Pomiary uziemień	1		szt	
28 Opłata za nadzór właściciela sieci	1		kpl	
29 Opłaty geodezyjne	1		kpl	