UWAGA

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi projektami branżowymi.
2. Przebieg instalacji na poszczególnych kondygnacjach wg projektów odpowiednich branż.
3. Nie odmierzać wymiarów z rysunku ani nie używać rysunku jako szablonu.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze, a w razie stwierdzenia niezgodności powiadomić autorskie biuro projektowe.
5. Przed wykonaniem otworów drzwiowych i okiennych należy potwierdzić typ wybranej ślusarki z założoną w projekcie, dostosować i przewidzieć odpowiednie wymiary otworów dla jej montażu. Wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle ościeżnicy w świetle przejścia po otworu drzwi.
6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych opracowanych przez instytut techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
7. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
8. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności: elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonać/montować na podstawie zweryfikowanych odmiarów rzeczywistych wykonanych w obiekcie.
9. Zmiany dokonywane w trakcie realizacji projektu należy uzgadniać z projektantem i uzyskać potwierdzenia o zachowaniu wymaganych parametrów względem pierwotnej dokumentacji.
10. **Trasy kablowe należy prowadzić nad instalacjami chłodu oraz wod.-kan.**

LEGENDA

- wyburzenia, demontaże
- ściany projektowane
- ściany istniejące
- ściany ppoż REI60
- ściany ppoż REI120
- OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPÓW Wymiary otworów podano w milimetrach. Liczbę, wymiary i lokalizację otworów zweryfikować z projektami branżowymi.
- DRZWI DO WYMIANY NA NOWE
- zasięg hydrantu
- SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 60X60 CM sufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm

OPRAWY OŚWIETLENIOWE - DOBÓR WG BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:

- oprawa ośw. podstowowego wisząca
- oprawa ośw. podstowowego kasetonowa do montażu w suficie podwieszanym
- AW1 AW2 AW3 AW4c — oprawy awaryjne
- EW1 EW2 — oprawy ewakuacyjne
- Koryto kablowe

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI:

- nawiew powietrze świeże
- wywiew wentylacji
- nawiew klimatyzacji
- wywiew klimatyzacji
- krata nawiewna/wywiewna z przepustnicą

GNIAZDA NAŚCIENNE - DOBÓR WG BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:

- numer — Gniazdo ogólne
- DATA — Gniazdo DATA
- PEL 1 — punkt elektryczno-logiczny: 1x DATA 230V, 1x230V, 2xRJ45

INSTALACJA DSO

- Głośnik sufitowy - projektowany
- Głośnik ścienny - projektowany
- Głośnik sufitowy - istniejący
- Głośnik ścienny - istniejący

SSP

- Czujka multisensorowa - projektowana
- Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) - projektowany
- Czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- Elektrotrzymacz drzwi p.poż -24V
- Moduł kontrolno sterujący EKS 6044
- Moduł kontrolno sterujący EKS 6022 wysokonapięciowy
- Klapa pożarowa

SSP

- Przewód sygnałowy
- Przewód sensoryczny
- SOL — Złączka początku linii - służy do podłączenia przewodu sensorycznego
- AUTO — Autozłączka - służy do podłączenia dwóch przewodów sensorycznych
- EOL — Złączka zakończenia linii - tworzy zakończenie ostatniej strefy w linii
- Punktowy czujnik zalania

INSTALACJE TELETECHNICZNE

- Czytnik z klawiaturą Pando mini
- Czytnik Pando mini
- Przycisk wyjścia ewakuacyjnego - dwustronny
- Elektrozaczep z mikrowyłącznikiem
- Kontrakron [x- numer modułu SIO]
- Czujka ruchu [x- numer modułu SIO]
- Przycisk napadowy [x- numer modułu SIO]
- Bariera podczerwieni [x- numer modułu SIO]
- Kamera wewnętrzna kopułkowa motorzoom
- Kamera Fisheye
- Kamera stałogniskowa
- Zasilacz buforowy 230/24V
- Punkt elektryczno-logiczny
- Panel sterowania DAC-530
- Panel sterowania SIO 12-3
- WiFi Accesspoint

allplan
PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI ALLPLAN Sp. z o.o.
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz

FAZA / PHASE: **PROJEKT WYKONAWCZY**

TYTUŁ / PROJECT TITLE: Adaptacja pomieszczeń na magazyn najcenniejszych rękopisów

ADRES / ADDRESS: al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
j. ewid. 146506_8; obręb ewid. 2-01-06; dz. ewid. nr 21

BRANŻA / INDUSTRY: ARCHITEKTURA

INWESTOR / CLIENT: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

PROJEKTANT / DESIGNED BY — NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEŃ / PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ SZUBSKI — KPOKK IA 50/2008
SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY: *Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej*

SPRAWDZAJĄCY / VERIFIED BY — NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEŃ / PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ NITKA — PO/ KK /218/2008
SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY: *Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej*

OPRACOWAŁ / DRAWN BY — PODPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. ARCH. AGATA FIAŁKOWSKA
MGR INŻ. ARCH. MARCIN OKRASZEWSKI

TEMAT / SUBJECT: NISKI PARTER - KOORDYNACJA — NR RYSUNKU / DRAWING NUMBER: PW_A_2.0 — REWIZJA

DATA / DATE: KWIECIEŃ 2024 — SKALA / SCALE: 1:50