

L.p.	Nazwa pomieszczenia	powierzchnia	Zakres prac budowlanych		Zakres prac instalacyjnych	Zakres prac elektrycznych
Pomieszczenia Zespół Poradni Budynek Główny - przyziemie						
1	Pokój badań	15,50	Ściany	skucie płytek z ściany, zeszkrobanie starej farby - ściany i sufit, zaprawienie bruzd po instalacjach, uzupełnienie tynku po fartuszkach i instalacjach, nowy fartuszek do umywalki, szpachlowanie ścian i sufitu, zerwanie żywicy z posadzki, wykonanie masy wyrównującej, ułożenie wykładziny termozgrzewalnej z cokołem 10cm, wymiana drzwi z pomniejszeniem otworu, nowe drzwi płytowe z ościeżnicą metalową (białą), okna istniejące bez zmian, nowe parapety, rozbranie zabudowy meblowej	zabudowa istniejących instalacji co, wymiana grzejników z gałkami i zaworami, przerobienie podejścia pod baterie, umywalka z półnogą i baterią stojącą, wentylacja istniejąca - nowe kratki wentylacyjne	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			
2	Gab. Profesora	13,61	Ściany	skucie fartuszków z płytek, zeszkrobanie starej farby - ściany i sufit, zaprawienie bruzd po instalacjach, uzupełnienie tynku po fartuszkach i instalacjach, nowy fartuszek do umywalki, szpachlowanie ścian i sufitu, zerwanie żywicy z posadzki, wykonanie masy wyrównującej, ułożenie wykładziny termozgrzewalnej z cokołem 10cm, ustawienie ściany działowej w systemie stg, z wypełnieniem wełną gr 15cm, montaż drzwi płytowych z ościeżnicą metalową (białą), okna istniejące bez zmian, nakładka pcv na parapet	klimatyzator - przesunięcie do gab. profesora, zabudowa istniejących instalacji co, wymiana grzejników z gałkami i zaworami, demontaż instalacji gazów medycznych, przerobienie podejścia pod baterie, umywalka z półnogą i baterią stojącą, wentylacja istniejąca - nowe kratki wentylacyjne	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktu elektryczno logicznego i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			
3	Sekretariat	9,55	Ściany	skucie fartuszków z płytek, zeszkrobanie starej farby - ściany i sufit, zaprawienie bruzd po instalacjach, uzupełnienie tynku po fartuszkach i instalacjach, nowy fartuszek do umywalki, szpachlowanie ścian i sufitu, zerwanie żywicy z posadzki, wykonanie masy wyrównującej, ułożenie wykładziny termozgrzewalnej z cokołem 10cm, ustawienie ściany działowej w systemie stg, z wypełnieniem wełną gr 15cm, montaż drzwi płytowych z ościeżnicą metalową (białą), okna istniejące bez zmian, nakładka pcv na parapet	zabudowa istniejących instalacji co, wymiana grzejników z gałkami i zaworami, demontaż instalacji gazów medycznych, doprowadzenie instalacji wod-kan do aneksu, zlew wpuszczony w blat, bateria stojąca z długą wylewką, wentylacja istniejąca - nowe kratki wentylacyjne	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktu elektryczno logicznego i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka			
			Sufit			

			Stolarka i inne	cokołem 10cm, wykucie drzwi, montaż nowych płytowych z ościeżnicą metalową (białą), okna istniejące bez zmian, nakładka pcv na parapet	wentylacyjne, blat na szafce(szatka z półkami i 1 szufladą) szer 60 dł 120cm, doprowadzić wentylację	
4	Pokój badań 2	30,52	Ściany	skucie płytek z ściany, zeszkrobienie starej farby - ściany i sufit, zaprawienie bruzd po instalacjach, uzupełnienie tynku po fartuszkach i instalacjach, nowy fartuszek do umywalki, szpachlowanie ścian i sufitu, zerwanie żywicy z posadzki, wykonanie masy wyrównującej, ułożenie wykładziny termozgrzewalnej z cokołem 10cm, zabudowa drzwi -ściana w systemie stg wypełnionych wełną, wymiana drzwi z pomieszczeniem otworu, nowe drzwi płytowe z ościeżnicą metalową (białą), okna istniejące bez zmian, nakładka pcv na parapet	zabudowa istniejących instalacji co, wymiana grzejników z gałkami i zaworami, demontaż instalacji gazów medycznych, doprowadzenie instalacji wod-kan do umywalki z półnogą i baterią stojącą, wentylacja istniejąca - nowe kratki wentylacyjne	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazda 400V, gniazd 230V, montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			
5	Pokój badań 3	19,63	Ściany	skucie płytek ze ściany, zeszkrobienie starej farby - ściany i sufit, zaprawienie bruzd po instalacjach, uzupełnienie tynku po fartuszkach i instalacjach, nowy fartuszek do umywalki, szpachlowanie ścian i sufitu, zerwanie żywicy z posadzki, wykonanie masy wyrównującej, ułożenie wykładziny termozgrzewalnej z cokołem 10cm, wymiana drzwi z pomieszczeniem otworu, nowe drzwi płytowe z ościeżnicą metalową (białą), okna istniejące bez zmian, nowe parapety	zabudowa istniejących instalacji co, wymiana grzejników z gałkami i zaworami, demontaż instalacji gazów medycznych, przerobienie podejścia pod baterie, umywalka z półnogą i baterią stojącą, wentylacja istniejąca - nowe kratki wentylacyjne	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazda 230V, montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			
6	Rejestracja	15,31	Ściany	okno z roletą rejestracyjną bez zmian, skucie płytek, uzupełnienie tynku po płytkach, zeszkrobienie starej farby (ściany, sufit), szpachlowanie malowanie (ściany, sufit), okna istniejące, nakładka pcv na parapet, ścianka oddzielająca w systemie stg	zabudowa istniejących instalacji co, wymiana grzejników z gałkami i zaworami,	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazda 230V, montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			

7	Korytarz	15,02	Ściany	obróbka po wymianie drzwi , zaprawianie bruzd po instalcji, szpachlowanie, malowanie		demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia (podstawowego, AW/EW), montaż tras kablowych na potrzeby instalacji elektrycznej i teletechnicznej, modernizacja rozdzielni elektrycznej, rozbudowa punktu dystrybucyjnego
			Posadzka	istniejące płytki - WYMIANA NA WYKŁADZINĘ		
			Sufit	demontaż sufitu i montaż nowego sufitu modułowego 60x60		
			Stolarka i inne	drzwi wejściowe bez zmian		
8	Toaleta	10,26	Ściany	demontaż i wymiana drzwi na 90/200, - PŁYTKI ISTNIEJĄCE, malowanie nad płytkami, wymiana sufitu na nowy	demontaż bidetu, doprowadzenie instalacji wod-kan wraz z umywalką i baterią stojącą, wentylacja istniejąca, grzejnik istniejący malowanie	wymiana opraw oświetleniowych na LED, wymiana osprzętu, wykonanie instalacji systemu przywoławczego
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			
9	Salka edukacyjna	49,68	Ściany	rozebranie ścian działowych, skucie płytek z ściany, zeszkrobanie starej farby - ściany i sufit, zaprawienie bruzd po instalacjach, uzupełnienie tynku po fartuszkach i instalacjach, nowy fartuszek do umywalki, szpachlowanie ścian i sufitu, zerwanie żywicy z posadzki, wykonanie masy wyrównującej, ułożenie wykładziny termozgrzewalnej z cokołem 10cm, wykucie drzwi, zabudowa drzwi -ściana w systemie stg wypełnionych wełną, montaż nowych płytowych z ościeżnic metalową (białą), okna istniejące bez zmian, nakładka pcv na parapet,zabudowa wentylatora ściennego	zabudowa istniejących instalacji co, wymiana grzejników z gałkami i zaworami, demontaż instalacji gazów medycznych, doprowadzenie instalacji wod-kan do umywalki z półnogą i baterią stojącą, wentylacja istniejąca - nowe kratki wentylacyjne - doposażyć w wentylator z wyciągiem na przycisk	demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd 230V, montaż punktów elektryczno logicznych i gniazda telefonicznego, wykonania okablowania na potrzeby projektora multimedialnego (dostawa urządzeń multimedialnych poza zakresem) - instalacja p/t (okablowanie + osprzęt)
			Posadzka			
			Sufit			
			Stolarka i inne			

9	Magazyn	4,14	Ściany	plytki istniejące bez zmian,ściany i sufit	instalacja bez zmian	bez zmian
			Posadzka	malowanie, klimatyzator zabezpieczyć na czas		
			Sufit	prac - wymiana drzwi na nowe białe z ościeżnicą		
			Stolarka i inne	metalową		
12	Korytarz	38,75	Ściany	skrobanie starej farby (sufity, ściany), zabudowy instalacji, zaprawianie bruzd po instalacjach, wyprawki po wymanie drzwi,		demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia (podstawowego, AW/EW), montaż tras kablowych na potrzeby instalacji elektrycznej i teletechnicznej
			Posadzka	zerwanie wykładziny, ułożenie nowej		
			Sufit	wymiana sufitu podwieszanego na nowy modułowy 60x60		
			Stolarka i inne	okna istniejące, nakładka pcv na parapet		
RAZEM POWIERZCHNIA		221,97				